

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa drogi wjazdowej i wyjazdowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze - REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG
ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze
INWESTOR : Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób Płuc
ADRES INWESTORA : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ROBOTY DROGOWE			
1	ROBOTY DROGOWE REMONTOWE	1	18

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DROGOWE						
1			ROBOTY DROGOWE REMONTOWE			
1	KNR AT-03 d.1 0102-04	D 01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- grubość 9 cm Krotność = 0.9 75.0*7.0+60.0*6.0+15.0*7.5+10.0*8.0+35.0*5.0+20.0*4.0+20.0*6.0+6.0*6.0+55.0*7.0+15.0*7.0+10.0*7.0+65.0*6.0+17.0*6.5+20.0*6.5+60.0*5.5+21.0*6.5+15.0*6.5+30.0*4.0+45.0*5.5+16.0*6.5+40.0*5.0+60*6	m ² m ²	4274.50	
					RAZEM	4274.50
2	KNR 4-01 d.1 0108-12	D 01.02.04	Wywiezienie materiału z rozbiórki - dodatek za każdy nast. 1 km- łączna odległość odwozu 20 km z kosztami utylizacji Krotność = 19 poz.1*0.09	m ³ m ³	384.71	
					RAZEM	384.71
3	KNR AT-03 d.1 0202-02	D 05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową poz.1	m ² m ²	4274.50	
					RAZEM	4274.50
4	KNR 2-31 d.1 0310-01 0310-02	D 05.03.05	Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca gr. 6 cm - B.A. 0/20 poz.1	m ² m ²	4274.50	
					RAZEM	4274.50
5	KNR 6 d.1 1005-07	D 05.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.1	m ² m ²	4274.50	
					RAZEM	4274.50
6	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	D 05.03.05	Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna gr. 5 cm - B.A. 0/16 poz.1	m ² m ²	4274.50	
					RAZEM	4274.50
7	KNR 2-31 d.1 0812-03	D 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0.0575*100.0	m ³ m ³	5.75	
					RAZEM	5.75
8	KNR 2-31 d.1 0813-01	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 100.0	m m	100.00	
					RAZEM	100.00
9	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 5.75+0.15*0.30*100	m ³ m ³	10.25	
					RAZEM	10.25
10	d.1	D 01.02.04	Opłata za wysypisko poz.9	m ³ m ³	10.25	
					RAZEM	10.25
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton B20 C16/20 0.0575*100.0	m ³ m ³	5.75	
					RAZEM	5.75
12	KNR 2-31 d.1 0403-02	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej- kolor czerwony 100.0	m m	100.00	
					RAZEM	100.00
13	KNR 2-31 d.1 0813-01	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 450.0	m m	450.00	
					RAZEM	450.00
14	KNR 2-31 d.1 0402-04	D 08.01.01	Nadlanie istniejącej ławy do żądanej wysokości 0.02*450.0	m ³ m ³	9.00	
					RAZEM	9.00
15	KNR 2-31 d.1 0403-02	D 08.01.01	Ponowne ułożenie rozebranych krawężników na podwyższonej ławie 450.0	m m	450.00	
					RAZEM	450.00
16	KNR 2-31 d.1 0706-06		Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 6.0*3.0	m ² m ²	18.00	

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	18.00
17	KNR 2-31		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	0702-02		2.0	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
18	KNR 2-31		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.1	0703-01		2.0	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00