

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa części pomieszczeń na II Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc
ADRES INWESTYCJI : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św.Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św.Rafała Kalinowskiego
ADRES INWESTORA : 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Uwaga:

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1	KNNR 5 0201-08	Wciągane do rur przewodów Fe/Zn fi 8 mm -p.a. 136	m m	 136.000	
				RAZEM	136.000
2	KNNR 5 0615-06	Iglice odgromowe 3 m na podstawach betonowych 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RB18 w cegle 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe RB18 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
6	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - YDY 3x1,5 mm ² 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
7	KNNR 5-08 0212-01	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 49	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
8	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RB20 w cegle 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe RB20 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
10	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - YDY 3x2,5 mm ² 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNNR 5-08 0212-01	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 49	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNNR 5 0202-03	Układanie przewodów LYżo 16 mm ² w korytkach 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
13	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów- KCJ 150 49	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
14	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNNR 5 0502-03	Oprawy nastropowe z kloszem mlecznym Es-system 1031, SD 236 IP40 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- we 16 A/Z, p/t 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe p/t hermetyczne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0307-01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe p/t 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23		Wykonanie rozdzielnicy 2TSW1 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych 1x20 W 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 4-03 0507-04	Demontaż gniazd 230V 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26		Rozdzielnica naścienna 2TOR i 2TSP1 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000