

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny podłogowej
ADRES INWESTYCJI : Chęciny ul. Czerwona Góra 10
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ADRES INWESTORA : Chęciny ul. Czerwona Góra 10
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Tomala (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : maj 2014r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ					
1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²		
		728.31	m ²	728.31	
				RAZEM	728.31
2	KNKRB 2 1106-06	Demontaż. - Listwy przyściennie drewniane	m		
		500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m ²		
		728.310	m ²	728.31	
				RAZEM	728.31
4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.1*50%	m ²		
			m ²	364.16	
				RAZEM	364.16
5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		8.208	m ³	8.21	
				RAZEM	8.21
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz.5	m ³		
			m ³	8.21	
				RAZEM	8.21
7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - uzupełnienie nierówności poz.1*50%	m ²		
			m ²	364.16	
				RAZEM	364.16
8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 114.20	m ²		
			m ²	114.20	
				RAZEM	114.20
9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.8	m ²		
			m ²	114.20	
				RAZEM	114.20
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod wylewkę samopoziomującą poz.1	m ²		
			m ²	728.31	
				RAZEM	728.31
11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej CERESIT CN-72 grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1	m ²		
			m ²	728.31	
				RAZEM	728.31
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod tarket poz.1	m ²		
			m ²	728.31	
				RAZEM	728.31
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Tarkett homogeniczne, jednorod- ne gr. min. 2 mm (wykładzina wywinięta na ściany 10 cm) wraz ze zgrzewa- niem sznurem spawalniczym poz.1	m ²		
			m ²	728.31	
				RAZEM	728.31