

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oddział I Pulmonologii			
1	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach śr.rury do 25 mm	otw.		
d.1	1003-06	50	otw.	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych 25x15 w salach	m		
d.1	0114-04	380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
3	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych 60x40 na korytarzu	m		
d.1	0114-04	130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
4	KNR-W 5-08	Przewody YTKSY 3x2x0,5 układane w listwach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0226-01	1300	m	1300.000	
				RAZEM	1300.000
5	KNR-W 5-08	Przewody YDY 3x2,5 układane w listwach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0226-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod obudowy natynkowe	szt.		
d.1	0301-02	106	szt.	106.000	
				RAZEM	106.000
7	KNR AL-01	Montaż przycisku w sali FAP 3011 z manipulatorem STK11	szt.		
d.1	0204-01	63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNR AL-01	Montaż przycisku pociągowego FAP 3002 w łazience	szt.		
d.1	0204-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR AL-01	Montaż kasownika w salach FEH 1001	szt.		
d.1	0204-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR AL-01	Montaż lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami FIM 1000	szt.		
d.1	0204-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR AL-01	Montaż centrali alarmowej	szt.		
d.1	0101-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego	szt.		
d.1	0604-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Montaż skrzynki przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.1	0404-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03	Podłączenie transformatora 100VA, 24V	szt.		
d.1	0906-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Koordynator
 Sekcji Obsługi Technicznej
Grzegorz Siedź