
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CZERWONEJ GÓRZE DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W DECYZJACH KOMENDANTA MIEJSKIEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH NR MZ.5580.50/2014, MZ-5580/84/06 ORAZ MZ.5580.50A.2014

ADRES INWESTYCJI : Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ADRES INWESTORA : Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

WYKONAWCA ROBÓT : Dom z klasą M.M.Othman Sp.J.

ADRES WYKONAWCY : 25-512 KIELCE UL. WARSZAWSKA 21/20

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mahmoud Othman

DATA OPRACOWANIA : 04-04-2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć i 67/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04-04-2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane i montaż stolarki okiennej i drzwiowej			
1	KNR 19-01 d.1 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2,0 m2 2.1*1.2*1+2.1*1*1	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
2	KNR-W 2-02 d.1 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 2.7*(1.88+5.03+5.9+5.59+2.53+5.51+2.41+5.51+2.43+2.43+5.51)-1.81*2.85* 5-1.81*2.15*4-1.2*2.1	m ² m ²	 76.893	
				RAZEM	76.893
3	KNR 0-19 d.1 0931-01	Wymiana stolarki na okna aluminiowe nieotwierane o odporności EI60 o pow. do 1.0 m2 0.8*0.75*1	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
4	KNR 0-19 d.1 0931-02	Wymiana stolarki na okna aluminiowe nieotwierane o odporności EI60 o pow. do 1.5 m2 1.74*0.8*7+1.38*0.8*1	m ² m ²	 10.848	
				RAZEM	10.848
5	KNR 0-19 d.1 0931-02 analogia	Wymiana stolarki na okna aluminiowe napowietrzające o pow. do 1.5 m2 - dwa siłowniki wrzecionowe o wysięgu 50cm oraz po 300N siły zamykającej okno uchylne na zewnątrz 1.74*0.8	m ² m ²	 1.392	
				RAZEM	1.392
6	KNR 0-19 d.1 0931-04	Wymiana stolarki na okna aluminiowe nieotwierane o odporności EI60 o pow. do 3.0 m2 1.65*1.6*1	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
7	KNR 0-19 d.1 0931-05	Wymiana stolarki na okna aluminiowe nieotwierane o odporności EI60 o pow. ponad 3.0 m2 1.65*2.05*4	m ² m ²	 13.530	
				RAZEM	13.530
8	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 2 d.1 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych malowanych EI60 z samodomykaczami 1.1*2.05+0.9*2.05	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
10	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 z zaświatłem EI60. Skrzydła otwierane na 180stopni, szklenie pojedyncze bezpieczne P2, samodomykacze, trzymacze magnetyczne 2.85*1.81*5	m ² m ²	 25.793	
				RAZEM	25.793
11	KNR 0-19 d.1 0931-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60. Szklenie pojedyncze bezpieczne P2, samodomykacze, trzymacze magnetyczne 5*2.15*1.51+1*2.15*1	m ² m ²	 18.383	
				RAZEM	18.383
12	KNR 0-19 d.1 0931-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30. Skrzydła otwierane na 180stopni, szklenie pojedyncze bezpieczne P2, samodomykacze, trzymacze magnetyczne 3*2.15*1.81	m ² m ²	 11.675	
				RAZEM	11.675
13	KNR 0-19 d.1 0931-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Ciepłe, szklenie podwójne, samodomykacze, trzymacze magnetyczne 1*2.08*1.71+1.96*2.08+1.99*0.80	m ² m ²	 9.226	
				RAZEM	9.226
14	KNNR 2 d.1 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów poz.2*2	m ² m ²	 153.786	
				RAZEM	153.786
15	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.14	m ² m ²	 153.786	
				RAZEM	153.786
16	KNNR 2 d.1 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14	m ²	153.786	
				RAZEM	153.786
2		Roboty budowlane - kłapa dymowa			
17	KNR 4-01 d.2 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		2.82*1.72	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
18	KNR 4-01 d.2 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		2.82*1.72	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
19	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		2.27*1.67*(0.04+0.24)	m ³	1.061	
				RAZEM	1.061
20	KNNR 7 d.2 0202-01 analogia	Wykonanie i montaż stalowych elementów wzmocnienia stropu	t		
		0.336	t	0.336	
				RAZEM	0.336
21	KNR-W 2-02 d.2 2008-03 + KNR-W 2-02 2008-08	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych podwójne na ruszcie - obudowa konstrukcji stalowej	m ²		
		0.87*4.74*2	m ²	8.248	
				RAZEM	8.248
22	KNNR 2 d.2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.21	m ²		
			m ²	8.248	
				RAZEM	8.248
23	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
		2.05*(1.67*2+2.03*2)	m ²	15.170	
				RAZEM	15.170
24	KNNR 2 d.2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
		2.29*(2.03*2+1.43*2)	m ²	15.847	
				RAZEM	15.847
25	KNR 0-23 d.2 2613-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²		
		2.05*(1.67*2+2.27*2)	m ²	16.154	
				RAZEM	16.154
26	KNR 0-23 d.2 2613-06	Wyprawa klejowa z przyklejeniem warstwy siatki na ścianach poz.25	m ²		
			m ²	16.154	
				RAZEM	16.154
27	KNNR 2 d.2 1105-02 analogia	Montaż kłapy oddymiającej MCR PROLIGHT E140x250 z owiewkami i kierownicą na podstawie wys. 50cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 2 d.2 0507-02 analogia	Wykonanie obróbek papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		1.33*(2.27*2+1.67*2)	m ²	10.480	
				RAZEM	10.480