

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych w oddziałach szpitala na izolatki  
ADRES INWESTYCJI : 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  
ADRES INWESTORA : 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	IZOLATKA NR 1- Oddział IV Pulmunologiczno-Alergologiczny - SEGMENT A -IV piętro	1	30
1.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	1	7
1.2	PODŁOŻA I POSADZKI	8	14
1.3	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	15	20
1.4	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	21	27
1.5	WYPOSAŻENIE - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE, TABLICZKI	28	30
2	IZOLATKA NR 2- Oddział VII Urologiczny - SEGMENT A -IV piętro	31	68
2.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	31	39
2.2	PODŁOŻA I POSADZKI	40	46
2.3	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	47	48
2.4	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	49	56
2.5	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	57	65
2.6	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	66	68
3	IZOLATKA NR 3 - Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii - SEGMENT A -III piętro	69	118
3.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	69	78
3.2	NADPROŻA STALOWE	79	89
3.3	ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA	90	90
3.4	PODŁOŻA I POSADZKI	91	97
3.5	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	98	99
3.6	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	100	105
3.7	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	106	115
3.8	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	116	118
4	IZOLATKA NR 4 - Oddział VIII Chirurgii Klatki Piersiowej - SEGMENT A -III piętro	119	168
4.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	119	127
4.2	NADPROŻA STALOWE	128	138
4.3	ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA	139	139
4.4	PODŁOŻA I POSADZKI	140	146
4.5	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	147	148
4.6	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	149	155
4.7	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	156	165
4.8	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	166	168
5	IZOLATKA Nr 5 - Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy - SEGMENT A -II piętro	169	206
5.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	169	178
5.2	PODŁOŻA I POSADZKI	179	185
5.3	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	186	187
5.4	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	188	194
5.5	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	195	203
5.6	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	204	206
6	IZOLATKA NR 6 - Oddział IV Pulmunologii - SEGMENT A -I piętro	207	258
6.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	207	217
6.2	NADPROŻA STALOWE	218	228
6.3	ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA, DOMUROWANIE ŚCIANEK	229	229
6.4	PODŁOŻA I POSADZKI	230	236
6.5	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	237	238
6.6	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	239	244
6.7	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	245	255
6.8	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	256	258
7	IZOLATKA NR 7- Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - SEGMENT E -II piętro	259	295
7.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	259	267
7.2	PODŁOŻA I POSADZKI	268	274
7.3	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	275	277
7.4	ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE	278	283
7.5	TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY	284	292
7.6	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE	293	295

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1			<b>IZOLATKA NR 1- Oddział IV Pulmunologiczno-Alergologiczny - SEGMENT A -IV piętro</b>			
1.1			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	pom. 1.01		1.58*1.6	m <sup>2</sup>	2.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.53</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	B-01.00	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
			13.81	m <sup>2</sup>	13.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.81</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	B-01.00	Skucie wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
	analogia		13.81	m <sup>2</sup>	13.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.81</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.1*0.02+poz.2*0.02+poz.3*0.04	m <sup>3</sup>	0.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.88</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
	0108-20		poz.4	m <sup>3</sup>	0.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.88</b>
6		B-01.00	Oplata za umieszczenie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1. 1			poz.5	m <sup>3</sup>	0.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.88</b>
7		B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja	kpl.		
d.1. 1			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.2			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
8	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
	1102-03		13.81	m <sup>2</sup>	13.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.81</b>
9	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
			poz.8	m <sup>2</sup>	13.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.81</b>
10	KNR K-04 d.1. 0602-01 2	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
	analogia IZ. 1.3		2.6	m <sup>2</sup>	2.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
11	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.8	m <sup>2</sup>	13.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.81</b>
12	NNRNKB d.1. 202 2805-05 2	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowną	m <sup>2</sup>		
	IZ. 1.3		2.6	m <sup>2</sup>	2.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
13	KNR-W 2-02 d.1. 1131-01 2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wywinieciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym	m <sup>2</sup>		
	IZ.1.1 IZ.1.2		2.56+0.10*{(1.58+1.71)*2-1.2*2} 8.38+0.10*{(3.17+2.65)*2-1.2-1.0-0.9}	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.98 9.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.21</b>
14	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.13	m <sup>2</sup>	12.21	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.21</b>
<b>1.3</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
15	KNR 2-02 d.1. 2003-02 3	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron jednwarstwowo 100-01-płyty GKBI (wodoodporne) (3.17+1.71+0.2)*3.2-1.2*2.0-1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.86</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0613-06 3	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.86	
			poz.15			
					<b>RAZEM</b>	<b>11.86</b>
17	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 3 pom. IZ. 1.1 pom. IZ. 1.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDIATECT A  1.45*1.71 3.0*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.48 7.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.68</b>
18	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 3 pom. IZ. 1.3	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre 2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
19	KNR 2-02 d.1. 2004-06 3 pom. IZ. 1.1 pom. IZ. 1.2	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.-zabudowy przy stropach podwieszonych  0.17*0.56 0.125*3.0*2+0.08*4+0.085*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.10 1.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.37</b>
20	KNR 2-02 d.1. 2004-05 3 IZ 1		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednwarstwowo 55-01  0.55*0.55+0.5*0.55*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.85</b>
<b>1.4</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
21	KNR 9-03 d.1. 0109-08 4 IZ. 6.3	B-01.00	Podkład tynkarski pod glazurę- po skuciu glazury  poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.53</b>
22		B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie  IZ. 1.3 (1.58+1.05+0.65)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.20</b>
23	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.24+poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.97</b>
24	KNNR 2 d.1. 0805-02 4 IZ. 1.1 IZ. 1.3	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana  (0.56+0.13+0.40)*2.7 (1.58+1.71)*2*2.5-1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.94 14.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.39</b>
25	KNR 2-02 d.1. 1501-01 4 IZ.1.1 IZ. 1.2 IZ. 1.3	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi  2.56+(3.19-2.7)*(1.58+1.71)*2 8.38+(3.19-2.9)*(3.17+2.65)*2 2.6+(3.19-2.5)*(1.58+1.71)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.78 11.76 7.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.68</b>
26	KNNR 2 d.1. 1401-05 4 analogia IZ.1.1 IZ. 1.2	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania  2.7*(1.58+1.71)*2-(0.56+0.13+0.40)*2.7 2.9*(3.17+2.65)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.82 33.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.58</b>
27	KNNR 7 d.1. 0507-04 4 analogia	B-01.00	Montaż odbojnic	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2.5*2	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>1.5</b>			<b>WYPOSAŻENIE - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE, TABLICZKI</b>			
28 d.1. 5		B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29 d.1. 5		B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30 d.1. 5		B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/ wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>			<b>IZOLATKA NR 2- Oddział VII Urologiczny - SEGMENT A -IV piętro</b>			
<b>2.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
31 d.2. 1		B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32 d.2. 1	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			(2.7+2.47+1.0+1.79+3.4+4.26)*3.22-1.74*2.0-1.2*2.0	m <sup>2</sup>	44.42	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.42</b>
34 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	B-01.00	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
			13.78	m <sup>2</sup>	13.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.78</b>
35 d.2. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	B-01.00	Skucie wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
			poz.34	m <sup>2</sup>	13.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.78</b>
36 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.33*0.02+poz.34*0.02+poz.35*0.04	m <sup>3</sup>	1.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
37 d.2. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
			poz.36	m <sup>3</sup>	1.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
38 d.2. 1		B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
			poz.37	m <sup>3</sup>	1.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
39 d.2. 1		B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
40 d.2. 2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			13.78	m <sup>2</sup>	13.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.78</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm  poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.78</b>
42	KNR K-04 d.2. 0602-01 2 analogia IZ.2.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
43	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2 IZ.2.1,2.2, 2.3	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  2.69+8.35+2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.14</b>
44	NNRNKB d.2. 202 2805-05 2 IZ. 2.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowną  2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
45	KNR-W 2-02 d.2. 1131-01 2 IZ.2.1 IZ.2.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wyinięciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym 2.69+0.10*{(2.7+1.0)*2-1.2*2} 8.35+0.10*{(3.14+3.15)*2-1.2-1.0}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.19 9.39	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.58</b>
46	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.  poz.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.58</b>
<b>2.3</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
47	KNNR 7 d.2. 0503-08 3 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1- 2 szt 1.2*2.07*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.97</b>
48	KNNR 7 d.2. 0503-08 3 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.07</b>
<b>2.4</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
49	KNR 2-02 d.2. 2003-02 4	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKBI (wodoodporne) 2.7*3.23-1.2*2.0+(1.0+0.52+0.48+0.27*2)*3.23-1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.53</b>
50	KNR 2-02 d.2. 0613-06 4	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm  poz.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.53</b>
51	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 4 IZ. 2.1, 2.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDIATECT A  1.0*2.7+8.35-poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
52	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 4 IZ. 2.3	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre 2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
53	KNR 2-02 d.2. 2004-06 4 IZ. 2.1 IZ. 2.2	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych  1.0*0.145*2 0.145*(1.35+0.27)+0.10*(0.4+1.52)+0.07*2.7+0.145*1.3+0.2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.29 1.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.45</b>
54	KNR 2-02 d.2. 2004-05 4		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
	IZ 2		0.4*0.45+0.5*(0.4+0.45)	m <sup>2</sup>	0.61	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.61</b>
55	KNR 2-02 d.2. 2004-01 4		Obudowa instalacji wod-kan. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
			0.5*3.2*3	m <sup>2</sup>	4.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
56	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 4		Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A	m <sup>2</sup>		
			na III p pod izolatką Nr 2	m <sup>2</sup>	13.78	
			13.78			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.78</b>
<b>2.5</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
57	KNR 4-01 d.2. 0713-02 5	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
			2.69+8.35+2.10	m <sup>2</sup>	13.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.14</b>
58	KNR 4-01 d.2. 0716-01 5	B-01.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> poz.33-poz.62	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	26.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.07</b>
59	KNR 9-03 d.2. 0109-08 5	B-01.00	Podkład tynkarski pod glazurę- po skuciu glazury	m <sup>2</sup>		
			poz.62	m <sup>2</sup>	18.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.35</b>
60	d.2. 5 IZ. 2.3	B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			(0.8+1.79)*2.5	m <sup>2</sup>	6.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.48</b>
61	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
			poz.62+poz.64	m <sup>2</sup>	66.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.01</b>
62	KNNR 2 d.2. 0805-02 5 IZ.2.1 IZ.2.3	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana	m <sup>2</sup>		
			(1.0+0.5*2)*2.5	m <sup>2</sup>	5.00	
			(1.28+1.79)*2*2.5-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	13.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.35</b>
63	KNR 2-02 d.2. 1501-01 5 IZ.2.1 IZ. 2.2 IZ.2.3	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi	m <sup>2</sup>		
			2.69+(3.23-2.5)*(2.7+1.0)*2	m <sup>2</sup>	8.09	
			8.35+(3.23-2.9)*(3.15+3.14)*2	m <sup>2</sup>	12.50	
			2.10+(3.23-2.5)*(1.28+1.79)*2	m <sup>2</sup>	6.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.17</b>
64	KNNR 2 d.2. 1401-05 5 analogia IZ.2.1 IZ.2.2	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			2.5*(1.0+2.7)*2-(1.0+0.5*2)*2.5	m <sup>2</sup>	13.50	
			2.9*(2.7+3.14*2+2.8)	m <sup>2</sup>	34.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.66</b>
65	KNNR 7 d.2. 0507-04 5 analogia	B-01.00	Montaż odbojnic	m		
			4.0+2.4	m	6.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
<b>2.6</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			
66	d.2. 6	B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67	d.2. 6	B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm	szt		
			1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
68 d.2. 6		B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/ wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,  1	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>			<b>IZOLATKA NR 3 - Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii - SEGMENT A -III piętro</b>			
<b>3.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
69 d.3. 1		B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych  1.0	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
70 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2  1.0	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
71 d.3. 1	KNR 4-01 0329-02	B-01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  1.2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
72 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  1.6*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.92</b>
73 d.3. 1	KNR 4-01 0818-05	B-01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
74 d.3. 1	KNR 4-01 0804-07	B-01.00	Skucie wylewki cementowej  15.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
75 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu  poz.71*0.15+poz.72*0.02+poz.74*0.04+poz.80*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.22</b>
76 d.3. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 20 km  poz.75	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.22</b>
77 d.3. 1		B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku  poz.76	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.22</b>
78 d.3. 1		B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja  1.0	kpl.  kpl.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3.2</b>			<b>NADPROŻA STALOWE</b>			
79 d.3. 2	KNR 4-01 0201-01	B-01.00	Podstemplowanie stropów  8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
80 d.3. 2	KNR 4-01 0336-01	B-01.00	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.5*2	m  m	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
81 d.3. 2	KNR 4-01 0203-07	B-01.00	Poduszki betonowe z B15  0.15*0.12*0.15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.01	



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
82	KNR 4-01 d.3. 0313-04 2 analogia	B-01.00	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- C120 (3,4 kg/m)  1.5*2	m  m	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
83	KNR 4-01 d.3. 1304-05 2	B-01.00	Nawiercenie otworów w belkach stalowych fi 18 mm  8*2	szt.  szt.	  16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
84	d.3. 2	B-01.00	Nawiercenie otworów fi 16 mm w ścianach murowanych na śruby M16  8	szt  szt	  8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
85	d.3. analiza indywidualna 2	B-01.00	Wypełnienie wolnych przestrzeni za i nad belkami zaprawą montażową  1.5	m  m	  1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
86	d.3. 2	B-01.00	Skręcenie belek stalowych śrubami M16  8	szt  szt	  8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
87	KNR 4-01 d.3. 0203-07 2	B-01.00	Wypełnienie C 120 betonem B15  0.08*0.12*1.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
88	KNR 4-01 d.3. 0703-02 2	B-01.00	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na wykonanych nadprożach  0.45*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.54</b>
89	KNR 4-01 d.3. 0705-03 2	B-01.00	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy  1.5	m  m	  1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
<b>3.3</b>			<b>ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA</b>			
90	KNR 2-02 d.3. 0121-03 3 analogia	B-01.00	Uzupełnienie ścian grubości 12 cm bloczkami z betonu komórkowego  1.1*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
<b>3.4</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
91	KNR 2-02 d.3. 1102-01 4 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro  15.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
92	NNRNKB d.3. 202 1130-02 4	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm  15.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
93	KNR K-04 d.3. 0602-01 4 analogia IZ. 3.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  2.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.98</b>
94	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  2.5+9.15+2.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.63	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.63</b>
95	NNRNKB d.3. 202 2805-05 4 IZ. 3.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowną  2.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.98</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR-W 2-02 d.3. 1131-01 4 IZ. 3.1 IZ. 3.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wywinieciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym $2.50+0.10*\{(1.6+1.71)*2-1.2*2\}$ $9.15+0.10*\{(3.46+2.67)*2-1.0-1.2-0.9\}$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.92 10.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.99</b>
97	KNR 2-02 d.3. 1112-09 4	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.  poz.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.99	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.99</b>
<b>3.5</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
98	KNNR 7 d.3. 0503-08 5 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1- 2 szt 1.2*2.07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.97</b>
99	KNNR 7 d.3. 0503-08 5 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.07</b>
<b>3.6</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
100	KNR 2-02 d.3. 2003-02 6	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKBI (wodoodporne) $(3.46+1.71+0.20)*3.23-1.2*2.0-1.0*2.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.95	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.95</b>
101	KNR 2-02 d.3. 0613-06 6	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm  poz.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.95	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.95</b>
102	KNR-W 2-02 d.3. 2702-01 6 pom. IZ. 3.1 pom. IZ. 3.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A  $2.5-0.56*0.2$ $9.15-0.135*3.46*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.39 8.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.61</b>
103	KNR-W 2-02 d.3. 2702-01 6 pom. IZ. 3.3	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre 2.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.98</b>
104	KNR 2-02 d.3. 2004-06 6 pom. IZ. 3.1 pom. IZ. 3.2	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych  $0.20*0.56$ $0.135*3.46*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.11 0.93	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.04</b>
105	KNR 2-02 d.3. 2004-05 6 IZ 3		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01  $0.45*0.4+0.35*(0.45+0.5)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.51	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.51</b>
<b>3.7</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
106	KNR 4-01 d.3. 0711-02 7	B-01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowaniach (do 2 m2 w 1 miejscu)  $1.1*2.0*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
107	KNR 4-01 d.3. 0708-01 7	B-01.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  $1.0+2.0*2$	m m	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
108	KNR 4-01 d.3. 0713-01 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  $(3.46+4.50)*2*3.23$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.42	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.42</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 4-01 d.3. 0713-02 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  15.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.27	  <b>RAZEM 15.27</b>
110	NNRNKB d.3. 202 1134-02 7	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.112+poz.114	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.68	  <b>RAZEM 70.68</b>
111	 d.3. 7 IZ. 3.3	B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie  (1.7+1.0)*2.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.29	  <b>RAZEM 7.29</b>
112	KNNR 2 d.3. 0805-02 7 IZ. 3.1 IZ. 3.3	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana  (0.56+0.2+0.4)*2.5 2.7*(1.71*2+0.2+1.63*2)-1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.90 16.58	  <b>RAZEM 19.48</b>
113	KNR 2-02 d.3. 1501-01 7 IZ.3.1 IZ. 3.2 IZ. 3.3	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi  2.50+(3.23-2.5)*(1.62+1.71)*2 9.15+(3.23-2.9)*(3.46+2.67)*2 2.98+(3.23-2.7)*(1.7+1.63)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.36 13.20 6.51	  <b>RAZEM 27.07</b>
114	KNNR 2 d.3. 1401-05 7 analogia IZ.3.1 IZ. 3.2	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania  (1.71+1.42)*2.5*2 (2.67*2+3.46*2)*2.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.65 35.55	  <b>RAZEM 51.20</b>
115	KNNR 7 d.3. 0507-04 7 analogia	B-01.00	Montaż odbojnic  2.5*2	m  m	  5.00	  <b>RAZEM 5.00</b>
<b>3.8</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			
116	 d.3. 8	B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)  1.0	szt  szt	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
117	 d.3. 8	B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm  1	szt  szt	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
118	 d.3. 8	B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/ wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,  1	szt  szt	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
<b>4</b>			<b>IZOLATKA NR 4 - Oddział VIII Chirurgii Klatki Piersiowej - SEGMENT A -III piętro</b>			
<b>4.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
119	 d.4. 1	B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych  1.0	szt  szt	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
120	KNR 4-01 d.4. 0354-04 1	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2  1.0	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
121	KNR 4-01 d.4. 0329-02 1	B-01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  1.2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.40	  <b>RAZEM 2.40</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 4-01 d.4. 0818-05 1	B-01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  20.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.71	  <b>RAZEM 20.71</b>
123	KNR 4-01 d.4. 0804-07 1 analogia	B-01.00	Skucie wylewki cementowej  20.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.71	  <b>RAZEM 20.71</b>
124	KNR 4-01 d.4. 0106-04 1	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu  poz.121*0.15+poz.123*0.04+poz.129*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.40	  <b>RAZEM 1.40</b>
125	KNR 4-01 d.4. 0108-17 1 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 20 km  poz.124	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.40	  <b>RAZEM 1.40</b>
126	d.4. 1	B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku  poz.125	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.40	  <b>RAZEM 1.40</b>
127	d.4. 1	B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja  1.0	kpl.  kpl.	  1.00	  <b>RAZEM 1.00</b>
<b>4.2</b>			<b>NADPROŻA STALOWE</b>			
128	KNR 4-01 d.4. 0201-01 2	B-01.00	Podstemplowanie stropów  8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.00	  <b>RAZEM 8.00</b>
129	KNR 4-01 d.4. 0336-01 2	B-01.00	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.5*2	m  m	  3.00	  <b>RAZEM 3.00</b>
130	KNR 4-01 d.4. 0203-07 2	B-01.00	Poduszki betonowe z B15  0.15*0.12*0.15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.01	  <b>RAZEM 0.01</b>
131	KNR 4-01 d.4. 0313-04 2 analogia	B-01.00	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- C120 (3,4 kg/m)  1.5*2	m  m	  3.00	  <b>RAZEM 3.00</b>
132	KNR 4-01 d.4. 1304-05 2	B-01.00	Nawiercenie otworów w belkach stalowych fi 18 mm  8*2	szt.  szt.	  16.00	  <b>RAZEM 16.00</b>
133	d.4. 2	B-01.00	Nawiercenie otworów fi 16 mm w ścianach murowanych na śruby M16  8	szt.  szt.	  8.00	  <b>RAZEM 8.00</b>
134	d.4. analiza indy- 2 widualna	B-01.00	Wypełnienie wolnych przestrzeni za i nad belkami zaprawą montażową  1.5	m  m	  1.50	  <b>RAZEM 1.50</b>
135	d.4. 2	B-01.00	Skrcenie belek stalowych śrubami M16  8	szt.  szt.	  8.00	  <b>RAZEM 8.00</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 4-01 d.4. 0203-07 2	B-01.00	Wypełnienie C 120 betonem B15	m <sup>3</sup>		
	C120		0.08*0.12*1.5	m <sup>3</sup>	0.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
137	KNR 4-01 d.4. 0703-02 2	B-01.00	Umocowanie siatki cięto-ciężonej na wykonanych nadprożach	m <sup>2</sup>		
			0.45*1.2	m <sup>2</sup>	0.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.54</b>
138	KNR 4-01 d.4. 0705-03 2	B-01.00	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy	m		
			1.5	m	1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
<b>4.3</b>			<b>ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA</b>			
139	KNR 2-02 d.4. 0121-03 3 analogia	B-01.00	Uzupełnienie ścian grubości 12 cm bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>2</sup>		
			0.7*2.0	m <sup>2</sup>	1.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
<b>4.4</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
140	KNR 2-02 d.4. 1102-01 4 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			20.71	m <sup>2</sup>	20.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.71</b>
141	NNRNKB d.4. 202 1130-02 4	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
			20.71	m <sup>2</sup>	20.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.71</b>
142	KNR K-04 d.4. 0602-01 4 analogia IZ. 4.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			3.31	m <sup>2</sup>	3.31	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
143	NNRNKB d.4. 202 1134-01 4	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			4.04+12.04+3.31	m <sup>2</sup>	19.39	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.39</b>
144	NNRNKB d.4. 202 2805-05 4 IZ. 4.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowną	m <sup>2</sup>		
			3.31	m <sup>2</sup>	3.31	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
145	KNR-W 2-02 d.4. 1131-01 4 IZ. 4.1 IZ. 4.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wyinięciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym 4.04+0.10*{(2.5+1.62)*2+0.3-1.2*2} 12.04+0.10*{(3.2+3.55)*2-1.2-1.0}	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4.65	
				m <sup>2</sup>	13.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
146	KNR 2-02 d.4. 1112-09 4	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.	m <sup>2</sup>		
			poz.145	m <sup>2</sup>	17.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.82</b>
<b>4.5</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
147	KNNR 7 d.4. 0503-08 5 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1- 2 szt 1.2*2.07*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.97</b>
148	KNNR 7 d.4. 0503-08 5 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.07</b>
<b>4.6</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
149	KNR 2-02 d.4. 2003-02 6	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01-płyty GKBI (wodoodporne)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(5.3+3.2+1.625+0.88+0.3)*3.2-1.2*2.0-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	31.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.78</b>
150	KNR 2-02 d.4. 0613-06 6	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm  poz.149	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.78</b>
151	KNR-W 2-02 d.4. 2702-01 6 pom. IZ. 4.1 pom. IZ. 4.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A  4.04-0.105*1.63-0.07*0.6-0.105*1.6-0.15*0.3 12.04-0.10*(3.36*2+3.2*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.61 10.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.34</b>
152	KNR-W 2-02 d.4. 2702-01 6 pom. IZ. 4.3	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre  3.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.31	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
153	KNR 2-02 d.4. 2004-06 6 pom. IZ. 4.1 pom. IZ. 4.2	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.-zabudowy przy stropach podwieszonych  0.105*1.63+0.07*0.6+0.105*1.6+0.15*0.3 0.10*(3.36*2+3.2*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.43 1.31	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
154	KNR 2-02 d.4. 2004-05 6 IZ 4		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01  0.5*2.65+0.7*2.65+0.5*5.8+0.7*5.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.20</b>
155	KNR-W 2-02 d.4. 2702-01 6		Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A  na III p obok izolatki Nr 4 3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.10</b>
<b>4.7</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
156	KNR 4-01 d.4. 0711-02 7	B-01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowaniach (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)  0.7*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
157	KNR 4-01 d.4. 0708-01 7	B-01.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  1.0+2.0*2	m  m	  5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
158	KNR 4-01 d.4. 0713-01 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  3.2*(3.2+6.35+1.3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.72</b>
159	KNR 4-01 d.4. 0713-02 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  4.04+12.04+3.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.39	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.39</b>
160	NNRNKB d.4. 202 1134-02 7	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.162+poz.164	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  223.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>223.75</b>
161	d.4. 7 IZ. 4.3	B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie  (1.0+2.5)*2.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>
162	KNNR 2 d.4. 0805-02 7 IZ. 4.1 IZ. 4.3	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana  (0.88+0.4*2)*2.7 (1.48+2.5)*2*2.7-1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.54 19.49	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.03</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.4. 7	KNR 2-02 1501-01	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi	m <sup>2</sup>		
	I.Z. 4.1		4.04+(3.2-2.7)*(2.5+1.62)*2	m <sup>2</sup>	8.16	
	I.Z. 4.2		12.04+(3.2-2.9)*(3.56+3.2)*2	m <sup>2</sup>	16.10	
	I.Z. 4.3		3.31+(3.2-2.7)*(1.48+2.5)*2	m <sup>2</sup>	7.29	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.55</b>
164 d.4. 7	KNNR 2 1401-05 analogia	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
	I.Z. 4.1		(1.62+2.5)*2*2.7	m <sup>2</sup>	22.25	
	I.Z. 4.2		(3.2+3.56)*2*2.9	m <sup>2</sup>	39.21	
			5.3*3.2	m <sup>2</sup>	16.96	
			pomieszczenie obok izolátky			
			(5.8+6.9)*2*3.2+(5.8*6.9)	m <sup>2</sup>	121.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>199.72</b>
165 d.4. 7	KNNR 7 0507-04 analogia	B-01.00	Montaż odbojnic	m		
			2.5*2	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>4.8</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			
166 d.4. 8		B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
167 d.4. 8		B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
168 d.4. 8		B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/ wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5</b>			<b>IZOLATKA Nr 5 - Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy - SEGMENT A -II piętro</b>			
<b>5.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
169 d.5. 1		B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
170 d.5. 1	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
171 d.5. 1	analiza indywidualna	B-01.00	Demontaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
			13.40	m <sup>2</sup>	13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
172 d.5. 1	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			1.5*1.6	m <sup>2</sup>	2.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
173 d.5. 1	KNR 4-01 0818-05	B-01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			13.40	m <sup>2</sup>	13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
174 d.5. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	B-01.00	Skucie wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
			13.40	m <sup>2</sup>	13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
175 d.5. 1	KNR 4-01 0106-04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.172*0.02+poz.174*0.04	m <sup>3</sup>	0.58	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>0.58</b>
176	KNR 4-01 d.5. 0108-17 1 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odleglosc 20 km  poz.175	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.58</b>
177	d.5. 1	B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku  poz.176	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.58</b>
178	d.5. 1	B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja  1.0	kpl.  kpl.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5.2</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
179	KNR 2-02 d.5. 1102-01 2 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro  13.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
180	NNRNKB d.5. 202 1130-02 2	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm  13.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
181	KNR K-04 d.5. 0602-01 2 analogia IZ. 5.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  2.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
182	NNRNKB d.5. 202 1134-01 2	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  2.92+7.28+2.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.89	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.89</b>
183	NNRNKB d.5. 202 2805-05 2 IZ. 5.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowaną  2.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
184	KNR-W 2-02 d.5. 1131-01 2 IZ. 5.1 IZ. 5.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wywinieciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym 2.92+0.10*(1.82+1.6+1.25+0.25+0.85+1.5-1.1*2) 7.28+0.10*(2.8+2.9+1.6+1.5+1.1+1.2-1.1-2-0.9)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.43 8.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.50</b>
185	KNR 2-02 d.5. 1112-09 2	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.  poz.184	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.50</b>
<b>5.3</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
186	KNNR 7 d.5. 0503-08 3 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1- 2 szt 1.2*2.07*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.97</b>
187	KNNR 7 d.5. 0503-08 3 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.07</b>
<b>5.4</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
188	KNR 2-02 d.5. 2003-02 4	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKBI (wodoodporne) (1.82+1.6+1.5)*3.2-0.9*2.0-1.1*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.74	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.74</b>
189	KNR 2-02 d.5. 0613-06 4	B-01.00	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.188	m <sup>2</sup>	11.74	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.74</b>
190	KNR-W 2-02 d.5. 2702-01 4	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.88	
				m <sup>2</sup>	6.61	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.49</b>
191	KNR-W 2-02 d.5. 2702-01 4	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.41	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.41</b>
192	KNR 2-02 d.5. 2004-06 4	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.04	
				m <sup>2</sup>	0.67	
				m <sup>2</sup>	0.55	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.26</b>
193	KNR 2-02 d.5. 2004-05 4		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	0.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.87</b>
194	KNR-W 2-02 d.5. 2702-01 4		Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A	m <sup>2</sup>		
			na l p pod izolatką Nr 5	m <sup>2</sup>	13.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.50</b>
<b>5.5</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
195	KNR 4-01 d.5. 0708-01 5	B-01.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
				m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
196	KNR 4-01 d.5. 0713-01 5	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	49.63	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.63</b>
197	KNR 4-01 d.5. 0713-02 5	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	13.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
198	NNRNKB d.5. 202 1134-02 5	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
			poz.200+poz.202	m <sup>2</sup>	62.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>62.71</b>
199	d.5. 5	B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.91</b>
200	KNNR 2 d.5. 0805-02 5	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3.70	
				m <sup>2</sup>	7.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.89</b>
201	KNR 2-02 d.5. 1501-01 5	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4.90	
				m <sup>2</sup>	9.68	
				m <sup>2</sup>	4.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.93</b>
202	KNNR 2 d.5. 1401-05 5 analogia	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	IZ 5.1 IZ.5.2		(1.82+1.5+0.85+0.25+1.25+1.6)*2.7 (1.5+1.6+2.9+2.8+1.2+1.1)*2.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.63 32.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.82</b>
203 d.5. 5	KNNR 7 0507-04 analogia	B-01.00	Montaż odbojnic  2.6+2.0	m  m	  4.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
<b>5.6</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			
204 d.5. 6		B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)  1.0	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
205 d.5. 6		B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm  1	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
206 d.5. 6		B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,  1	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6</b>			<b>IZOLATKA NR 6 - Oddział IV Pulmunologii - SEGMENT A -I piętro</b>			
<b>6.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
207 d.6. 1		B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych  1.0	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
208 d.6. 1	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2  1.0	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
209 d.6. 1	KNR 4-01 0329-02	B-01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  1.2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
210 d.6. 1	KNR 4-01 0348-03	B-01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  0.6*(3.23-0.3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.76</b>
211 d.6. 1	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  1.2*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.92</b>
212 d.6. 1	KNR 4-01 0811-07	B-01.00	Rozebranie posadzki z płytek  14.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.53</b>
213 d.6. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	B-01.00	Skucie wylewki cementowej  14.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.53</b>
214 d.6. 1	KNR 4-01 0106-04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu  poz.209*0.15+poz.210*0.15+poz.211*0.02+poz.212*0.02+poz.213*0.04+poz.219*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.74	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
215 d.6. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 20 km  poz.214	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.74	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216	d.6.1	B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
			poz.215	m <sup>3</sup>	1.74	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
217	d.6.1	B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6.2</b>			<b>NADPROŻA STALOWE</b>			
218	KNR 4-01 d.6.0201-01 2	B-01.00	Podstemplowanie stropów	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
219	KNR 4-01 d.6.0336-01 2	B-01.00	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1.5*2	m	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
220	KNR 4-01 d.6.0203-07 2	B-01.00	Poduszki betonowe z B15	m <sup>3</sup>		
			0.15*0.12*0.15*2	m <sup>3</sup>	0.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
221	KNR 4-01 d.6.0313-04 2 analogia	B-01.00	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- C120 (3,4 kg/m)	m		
			1.5*2	m	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
222	KNR 4-01 d.6.1304-05 2	B-01.00	Nawiercenie otworów w belkach stalowych fi 18 mm	szt.		
			8*2	szt.	16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
223	d.6.2	B-01.00	Nawiercenie otworów fi 16 mm w ścianach murowanych na śruby M16	szt		
			8	szt	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
224	d.6. analiza indywidualna	B-01.00	Wypełnienie wolnych przestrzeni za i nad belkami zaprawą montażową	m		
			1.5	m	1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
225	d.6.2	B-01.00	Skręcenie belek stalowych śrubami M16	szt		
			8	szt	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
226	KNR 4-01 d.6.0203-07 2	B-01.00	Wypełnienie C 120 betonem B15	m <sup>3</sup>		
			0.08*0.12*1.5	m <sup>3</sup>	0.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
227	KNR 4-01 d.6.0703-02 2	B-01.00	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na wykonanych nadprożach	m <sup>2</sup>		
			0.45*1.2	m <sup>2</sup>	0.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.54</b>
228	KNR 4-01 d.6.0705-03 2	B-01.00	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy	m		
			1.2	m	1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
<b>6.3</b>			<b>ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA, DOMUROWANIE ŚCIANEK</b>			
229	KNR 2-02 d.6.0121-03 3 analogia	B-01.00	Uzupełnienie ścian grubości 12 cm bloczkami z betonu komórkowego-zamurowanie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
			1.0*2.0	m <sup>2</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6.4</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230	KNR 2-02 d.6. 1102-01 4 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro  14.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.53	  <b>RAZEM 14.53</b>
231	NNRNKB d.6. 202 1130-02 4	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm  14.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.53	  <b>RAZEM 14.53</b>
232	KNR K-04 d.6. 0602-01 4 analogia IZ. 6.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  2.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.77	  <b>RAZEM 2.77</b>
233	NNRNKB d.6. 202 1134-01 4 IZ. 6.1,6.2, 6.3	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  2.51+8.76+2.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.04	  <b>RAZEM 14.04</b>
234	NNRNKB d.6. 202 2805-05 4 IZ. 6.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowaną  2.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.77	  <b>RAZEM 2.77</b>
235	KNR-W 2-02 d.6. 1131-01 4 IZ. 6.1 IZ. 6.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wywinieciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym 2.51+0.10*{(1.42+1.71)*2-1.2*2} 8.76+0.10*{(2.63+3.23)*2-1.0-1.2}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.90 9.71	  <b>RAZEM 12.61</b>
236	KNR 2-02 d.6. 1112-09 4	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.  poz.235	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.61	  <b>RAZEM 12.61</b>
<b>6.5</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
237	KNNR 7 d.6. 0503-08 5 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1- 2 szt 1.2*2.07*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.97	  <b>RAZEM 4.97</b>
238	KNNR 7 d.6. 0503-08 5 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.07	  <b>RAZEM 2.07</b>
<b>6.6</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
239	KNR 2-02 d.6. 2003-02 6	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKBI (wodoodporne) (3.23+1.71+0.2)*3.17-1.2*2.0-1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.89	  <b>RAZEM 11.89</b>
240	KNR 2-02 d.6. 0613-06 6	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm  poz.239	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.89	  <b>RAZEM 11.89</b>
241	KNR-W 2-02 d.6. 2702-01 6 IZ. 6.1 IZ. 6.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDITECT A  2.51 8.76 -poz.242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.51 8.76 -1.29	  <b>RAZEM 9.98</b>
242	KNR 2-02 d.6. 2004-06 6 IZ.6.2	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych  0.115*2.63*2+0.115*3.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.29	  <b>RAZEM 1.29</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243	KNR-W 2-02 d.6. 2702-01 6	B-01.00	Sufity podwieszane modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre	m <sup>2</sup>		
	. IZ. 6.3		2.77	m <sup>2</sup>	2.77	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.77</b>
244	KNR 2-02 d.6. 2004-05 6		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
	IZ 6		0.4*0.45+0.3*(0.4+0.45)	m <sup>2</sup>	0.44	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.44</b>
<b>6.7</b>			<b>TYNKI, MAŁOWANIA, OKŁADZINY</b>			
245	KNR 4-01 d.6. 0711-02 7	B-01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowaniach (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
			1.0*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
246	KNR 4-01 d.6. 0708-01 7	B-01.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			1.0+2.0*2	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
247	KNR 4-01 d.6. 0713-01 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
	IZ. 6.3		(3.23+4.54)*2*3.17 -(1.7+1.71)*2.7	m <sup>2</sup>	49.26	
				m <sup>2</sup>	-9.21	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.05</b>
248	KNR 4-01 d.6. 0713-02 7	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
			14.53	m <sup>2</sup>	14.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.53</b>
249	NNRNKB d.6. 202 1134-02 7	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
			poz.252+poz.254	m <sup>2</sup>	72.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>72.30</b>
250		B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
	d.6. 7 IZ. 6.3		1.2*2*2.7	m <sup>2</sup>	6.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.48</b>
251	KNR 9-03 d.6. 0109-08 7	B-01.00	Podkład tynkarski pod glazurę- po skuciu glazury	m <sup>2</sup>		
	IZ. 6.3		1.2*1.6	m <sup>2</sup>	1.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.92</b>
252	KNNR 2 d.6. 0805-02 7	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana	m <sup>2</sup>		
	IZ.6.1		(0.56+0.2+0.4)*2.7	m <sup>2</sup>	3.13	
	IZ. 6.3		(1.52*2+0.2+1.71*2)*2.7-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	16.18	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.31</b>
253	KNR 2-02 d.6. 1501-01 7	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi	m <sup>2</sup>		
	IZ. 6.1		2.51+(3.17-2.7)*(1.62+1.71)*2	m <sup>2</sup>	5.64	
	IZ. 6.2		8.76+(3.17-2.9)*(3.23+2.70)*2	m <sup>2</sup>	11.96	
	IZ. 6.3		2.77+(3.17-2.7)*(1.7+1.71)*2	m <sup>2</sup>	5.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.58</b>
254	KNNR 2 d.6. 1401-05 7	B-01.00	Malowanie ścian farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
	analogia		(1.62+1.71)*2*2.7-(0.56+0.2+0.4)*2.7	m <sup>2</sup>	14.85	
	IZ. 6.1		(3.23+2.7)*2*2.9	m <sup>2</sup>	34.39	
	IZ. 6.2		1.5*2.5	m <sup>2</sup>	3.75	
	korytarz				<b>RAZEM</b>	<b>52.99</b>
255	KNNR 7 d.6. 0507-04 7	B-01.00	Montaż odbojnic	m		
	analogia		2.5*2	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>6.8</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256 d.6. 8		B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
257 d.6. 8		B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
258 d.6. 8		B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>7</b>			<b>IZOLATKA NR 7- Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - SEGMENT E -II piętro</b>			
<b>7.1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
259 d.7. 1		B-01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
260 d.7. 1	KNR 4-01 0354-05	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
			1.2*2.66	m <sup>2</sup>	3.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.19</b>
261 d.7. 1	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			6.7	m <sup>2</sup>	6.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.70</b>
262 d.7. 1	KNR 4-01 0811-07	B-01.00	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
			17.81	m <sup>2</sup>	17.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.81</b>
263 d.7. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	B-01.00	Skucie wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
			17.81	m <sup>2</sup>	17.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.81</b>
264 d.7. 1	KNR 4-01 0106-04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.261*0.02+poz.262*0.02+poz.263*0.04	m <sup>3</sup>	1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
265 d.7. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
			poz.264	m <sup>3</sup>	1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
266 d.7. 1		B-01.00	Opłata za umieszczenie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
			poz.265	m <sup>3</sup>	1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
267 d.7. 1		B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i utylizacja	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>7.2</b>			<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
268 d.7. 2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	B-01.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			17.81	m <sup>2</sup>	17.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.81</b>
269 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-02	B-01.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
			17.81	m <sup>2</sup>	17.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.81</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270	KNR K-04 d.7. 0602-01 2 analogia IZ. 7.3	B-01.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			0	m <sup>2</sup>	0.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
271	NNRNKB d.7. 202 1134-01 2 IZ.7.1, 7.2, 7.3	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			3.76+9.84+3.49	m <sup>2</sup>	17.09	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.09</b>
272	NNRNKB d.7. 202 2805-05 2 IZ.7.3	B-01.00	(z.VI) Posadzki z płytek np. typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cmna zaprawie klejowej, z fugą 3 mm szarą, impregnowną	m <sup>2</sup>		
			3.49	m <sup>2</sup>	3.49	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.49</b>
273	KNR-W 2-02 d.7. 1131-01 2 IZ. 7.1 IZ. 7.2	B-01.00	Posadzki z wykładziny PCV typu TARKETT higieniczny, antyelektrostatyczny z wywinięciem na ściany /z cokołem wys.10 cm wykładzina klejona do podłoża klejem systemowym $3.76+0.10*\{(1.64+2.5)*2-1.2*2\}$ $9.84+0.10*\{(3.06+3.21)*2-1.2-1.0\}$	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4.35	
				m <sup>2</sup>	10.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.22</b>
274	KNR 2-02 d.7. 1112-09 2	B-01.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w.	m <sup>2</sup>		
			poz.273	m <sup>2</sup>	15.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.22</b>
<b>7.3</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
275	KNNR 7 d.7. 0503-08 3 D1	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1-1 szt 1.2*2.07	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.48</b>
276	KNNR 7 d.7. 0503-08 3 D1'	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, z naświetlem- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna, z panelem odbojowym- drzwi D1'-1 szt 1.2*2.66	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.19</b>
277	KNNR 7 d.7. 0503-08 3 D2	B-01.00	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne z kratką wentylacyjną- płyta laminowana PCV, ościeżnica stalowa , kolor biały, wyposażone w klamki z zamkiem wkładkowym, stal nierdzewna- drzwi D2- 1 szt 1.0*2.07*1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.07</b>
<b>7.4</b>			<b>ŚCIANKI G-K, OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE</b>			
278	KNR 2-02 d.7. 2003-02 4	B-01.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKBI (wodoodporne) $(3.06+2.5+0.2)*3.2-1.0*2.0-1.2*2.0$	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	14.03	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.03</b>
279	KNR 2-02 d.7. 0613-06 4	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. płyt 50 mm	m <sup>2</sup>		
			poz.278	m <sup>2</sup>	14.03	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.03</b>
280	KNR-W 2-02 d.7. 2702-01 4 IZ. 7.1 IZ. 7.2	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, typu ECOPHON HYGIENE MEDIATECT A	m <sup>2</sup>		
			3.76-0.12*2.5*2+0.2*0.8+0.05*1.44	m <sup>2</sup>	3.39	
			9.84-0.11*3.06*2	m <sup>2</sup>	9.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.56</b>
281	KNR-W 2-02 d.7. 2702-01 4 IZ. 7.3	B-01.00	Sufity podwieszane modułarne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE -pomieszczenia mokre	m <sup>2</sup>		
			3.49-0.105*(1.5+1.2)+0.195*1.9+0.33*0.3+0.05*1.0	m <sup>2</sup>	3.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.73</b>
282	KNR 2-02 d.7. 2004-06 4 IZ. 7.1 IZ. 7.2 IZ. 7.3	B-01.00	Obudowy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych	m <sup>2</sup>		
			0.12*2.5*2+0.2*0.8+0.05*1.44	m <sup>2</sup>	0.83	
			0.11*3.06*2	m <sup>2</sup>	0.67	
			0.105*(1.5+1.2)+0.195*1.9+0.33*0.3+0.05*1.0	m <sup>2</sup>	0.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	KNR 2-02 d.7. 2004-05 4		Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
	IZ. 7		$0.4*0.65+0.3*(0.4+0.65)+0.35*0.5+0.3*(0.35+0.5)$	m <sup>2</sup>	1.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.01</b>
<b>7.5</b>			<b>TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY</b>			
284	KNR 4-01 d.7. 0713-01 5	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			$(3.06+5.83)*2*3.2$	m <sup>2</sup>	56.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.90</b>
285	KNR 4-01 d.7. 0713-02 5	B-01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
			17.81	m <sup>2</sup>	17.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.81</b>
286	KNR 9-03 d.7. 0109-08 5	B-01.00	Podkład tynkarski pod glazurę- po skuciu glazury	m <sup>2</sup>		
	IZ. 6.3		6.7	m <sup>2</sup>	6.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.70</b>
287	NNRNKB d.7. 202 1134-02 5	B-01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
			poz.289+poz.291	m <sup>2</sup>	58.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.54</b>
288	d.7. 5 IZ. 7.3	B-01.00	Izolacja pionowa z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			$(1.2+1.2)*2.7$	m <sup>2</sup>	6.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.48</b>
289	KNNR 2 d.7. 0805-02 5	B-01.00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu Opoczno Inwencja 13 ecru 30x30 cm, fuga szara 3 mm, impregnowana	m <sup>2</sup>		
	IZ. 7.1 IZ. 7.3		$(0.8+0.2+0.4)*2.7$ $(1.5+2.5)*2*2.5-1.0*2.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.78 18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.78</b>
290	KNR 2-02 d.7. 1501-01 5	B-01.00	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków pod sufitami podwieszonymi	m <sup>2</sup>		
	IZ. 7.1 IZ. 7.2 IZ. 7.3		$3.76+(3.2-2.7)*(1.64+2.5)*2$ $9.84+(3.2-2.9)*(3.06+3.21)*2$ $3.49+(3.2-2.5)*(1.5+2.5)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.90 13.60 9.09	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.59</b>
291	KNNR 2 d.7. 1401-05 5	B-01.00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą zmywalną odporną na detergenty, dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
	analogia IZ. 7.1 IZ. 7.2		$(1.64+2.5)*2*2.7-(0.8+0.2+0.4)*2.7$ $(3.06+3.21)*2.9$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.58 18.18	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.76</b>
292	KNNR 7 d.7. 0507-04 5	B-01.00	Montaż odbojnic	m		
	analogia		3.0*2	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>7.6</b>			<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - LUSTRA, ZASŁONY PRYSZNICOWE</b>			
293	d.7. 6	B-01.00	Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (długość 180 cm)	szt		
			1.0	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
294	d.7. 6	B-01.00	Lustra wbudowane w glazurę o wym. 60x90 cm	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
295	d.7. 6	B-01.00	Tabliczki przy drzwiach pomieszczeń (hole) z możliwością uzupełniania/wymiany napisów np. system Rhythm Aspro,	szt		
			1	szt	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>