

| Lp.                               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz  | Razem   |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| <b>Prace remontowe po zalaniu</b> |                                  |  |                                  |         |         |
| 1                                 | KNR 4-01<br>1216-01              | Zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem podczas prac malarsko-budowlanych<br>24.05+11.31+43.01+40.50+91.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 210.070 |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 210.070 |
| 2                                 | KNR 4-01<br>0622-03              | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania<br>3.6+4.1+5.45+2.06+14.55  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.760  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 29.760  |
| 3                                 | KNR 4-01<br>0701-02              | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>3.6+4.1+5.45+2.06+14.55   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.760  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 29.760  |
| 4                                 | KNR 4-01<br>0710-03              | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>3.6+4.1+5.45+2.06+14.55 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.760  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 29.760  |
| 5                                 | KNR-W 2-02<br>0836-01            | Szpachlowanie miejsc po odkuciu i odgrzybieniu<br>3.6+4.1+5.45+2.06+14.55  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.760  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 29.760  |
| 6                                 | KNR 4-01<br>1204-08              | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>51.06+24.05+11.31+44.57+43.01+28.53+40.50+41.39+91.20+195.04  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 570.660 |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 570.660 |
| 7                                 | KNR 4-01<br>1204-01              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>24.05+11.31+43.01+40.50+91.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 210.070 |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 210.070 |
| 8                                 | KNR 4-01<br>1204-02              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>51.06+44.57+28.53+41.39+195.04  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 360.590 |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 360.590 |
| 9                                 | KNR 4-01<br>1206-04<br>z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe<br>45.17  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 45.170  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 45.170  |
| 10                                | KNR-W 2-02<br>2702-01            | Demontaż zalanych płyt sufitowych 60x60cm i wymiana na nowe - 30szt.<br>0.6*0.6*30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.800  |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 10.800  |
| 11                                | KNNR 5<br>0503-01                | Demontaż i zakup nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych w korytarzu i łazienkach<br>6   | kpl.<br>kpl.                     | 6.000   |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 6.000   |
| 12                                | KNR 2-02<br>1017-02              | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone fabrycznie, łazienkowe<br>0.9*2.05  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.845   |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 1.845   |
| 13                                | KNR-W 2-17<br>0137-01            | Wymiana wentylatora łazienkowego<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000   |         |
|                                   |                                  |  |                                  | RAZEM   | 1.000   |