

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze					
1		D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D. 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym			
1	1 KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (20.73+12.38)/1000	km km	 0.033	
				RAZEM	0.033
1.2		D.01.02.04 Rozbiórka elementów drog			
1.2.		D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z z betonu grubosci 15 cm			
1	2 KNR 2-31 d.1. 0810-03 2.1 0810-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
1.2.		D. 01.02.04 Rozebranie geomembramy			
2	3 d.1. 2.2	Ręczne geomembramy 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
1.2.		D. 01.02.04 Rozebranie koryt odwodnieniowych			
3	4 d.1. 2.3	Rozebranie odwodnień liniowych 2.5+2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
1.2.		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki			
4	5 KNR 4-04 d.1. 1103-04 2.4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km 115*0.15+24*0.002+4.5*0.3*0.15	m ³ m ³	 17.501	
				RAZEM	17.501
2		D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D. 02.01.01 Wykonanie wykopów			
6	1 KNR 2-01 d.2. 0202-06 1	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 15.1+17.35	m ³ m ³	 32.450	
				RAZEM	32.450
3		D. 03.00.00 ODWODNIENIE			
3.1		Odwodnienie liniowe			
7	1 d.3. 1	Wykonanie odwodnienia liniowego FASERFIX KS 300 wraz z fundamentem oraz całym osprzetem zgodnie z zaleceniami producenta 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
8	1 d.3. 1	Wykonanie odwodnienia liniowego RECYFIX wraz z całym osprzetem zgodnie z zaleceniami producenta 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
9	1 d.3. 1	Wykonanie wpustu dachowego DARFIX 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		D. 04.00.00 PODBUDOWY			
4.1		D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, glegokosc ponad 40 cm			
10	1 KNR 2-31 d.4. 0101-01 1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
4.2		Wykonanie izolacji z geomembramy			
11	2 d.4. 2	Wykonanie uszczelnienia z geomembramy wykonywana ręcznie 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3		D.04.05.01 Wykonaie podbudowy z piaskiu stabilizowanego cementem			
12	KNR 2-31	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4.	0111-03				
3	0111-04				
		91	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
4.4		Podbudowa styropianowa			
13	KNR 2-02	Warstwa styropianu na parkingi o grubości 15 cm	m ²		
d.4.	0609-03				
4					
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5		D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		D. 005.03.01 Nawierzchnia betonowa			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa zbrojona włókanami polipropylenowymi w ilości 9 km/	m ²		
d.5.	0308-03	m3 - warstwa górna o grubości 15 cm			
1	0308-04				
		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
5.2		Nawierzchnia z żywicy epoksydowej			
15		Wykonanie żywicy epoksydowej o grubości 4mm	m ²		
d.5.					
2					
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000