

Naprawa dachu budynku C Szpitala w Czerwonej Górze ŚIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Renowacja starych dachów krytych papą , przygotowanie podłoża , wklejenie brakującej papy w zagłębienia, 1	kompł kompł	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 0602-01	gruntowanie dachu - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (analogia) 10.20*30.50	m ² m ²	311.100	
				RAZEM	311.100
3	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) 10.20*30.50	m ² m ²	311.100	
				RAZEM	311.100
4	KNR-W 2-02 0602-01	Gruntowanie czap kominowych emulsją asfaltową na zimno jedna warstwa 0.6*5.10+2.2*0.6+1.5*0.6+1.0*0.6+1.3*0.6+1.05*0.6+1.4*0.6+2.0*0.6+1.1*0.8+1.09*0.6+2.0*0.6+2.0*0.6	m ² m ²	13.264	
				RAZEM	13.264
5	KNNR 3 0503-01	Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną jednokrotne 13.264	m ² m ²	13.264	
				RAZEM	13.264
6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (kominny , konstrukcje stalowe , obróbki na styku z sąsiednimi budynkami) 10.2*2*0.6+2.5*1*5+40.78*0.6+13.2*0.6	m ² m ²	57.128	
				RAZEM	57.128
7	Kalkulacja własna	Montaż listew uszczelniających brzeg obróbki z papy 74.38	m m	74.380	
				RAZEM	74.380
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej , powlekanej 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 7-12 0105-03	Odtuszczanie konstrukcji szkieletowych 4.1*0.11*4*5+11.5*0.32+0.4*0.8*3+0.25*10.3+17*0.2*2+19.8*0.5+13.8*0.2+2.63+0.2*0.7*7	m ² m ²	39.305	
				RAZEM	39.305
10	KNR 7-12 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych na dachu (schody ,podest) 5.97*2	m ² m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
11	KNR 7-12 0206-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych 39.305	m ² m ²	39.305	
				RAZEM	39.305
12	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 11.94	m ² m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
13	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych 39.305	m ² m ²	39.305	
				RAZEM	39.305
14	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 11.94	m ² m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
15	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 5.1+2.2+1.5+1+1+1.1+1.4+2+1.1+2+2+30*3+10*3	m m	140.400	
				RAZEM	140.400
16	KNNR 5 0601-02	Ponowny montaż istniejących przewodów instalacji odgromowej z wymianą wsporników betonowych w obudowie z tworzywa sztucznego (przyjęto 50% wsporników do wymiany). 5.1+2.2+1.5+1+1+1.1+1.4+2+1.1+2+2+30*3+10*3	m m	140.400	
				RAZEM	140.400
17	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obudowy kanału wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej ponad dachem płaskim. (analogia). 38	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000