

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA  
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE"  
ADRES INWESTYCJI : 26-060 CHECINY UL. CZERWONA GÓRA 10  
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPIOTAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE  
ADRES INWESTORA : 26-060 CHECINY UL. CZERWONA GÓRA 10  
WYKONAWCA ROBÓT : PRACOWNIA PROJEKTOWA "DOM Z KLASĄ"  
ADRES WYKONAWCY : KIELCE ul.Warszawska 21  
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mahmoud Othman  
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek wraz z demontażem istniejącej stolarki drzwiowej 0.15*75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
2 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty murowe</b>			
3 d.2	NNRNKB 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
4 d.3	KNNR 2 1207-01 analogia wykładzina żywica płytki	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. do 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładziny PCV 137.5 95.5 52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.500 95.500 52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
5 d.3	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych 285	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
6 d.3	KNR 7-11 0103-03	Wykonanie powłok z żywic sztucznych wewnątrz pomieszczeń - 3 warstwy 95.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
7 d.3	KNNR 2 1209-04 analogia	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm (i większych) układane metodą regularną na zaprawie klejowej wraz z cokolikami wys. 15cm 48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
8 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wraz z cokołem i zgrzewaniem 137.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
<b>4</b>		<b>Roboty tynkarskie, okładzinowe i malowanie</b>			
9 d.4	KNR K-04 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy (gotowe suche mieszanki) 310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
10 d.4	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
11 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
12 d.4	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm (i większych) - na klej 52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
13 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 156.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.300</b>
<b>5</b>		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
14 d.5	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie (EI30) 0.6*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
15 d.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie (EI60) 1.4*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
16 d.5	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 21	szt. szt.	21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
17	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do sanitariatów 1*(1*2.1) 3*(0.9*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100 5.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.770</b>
18	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych pozostałych pomieszczeń 14*(1*2.1) 2*(0.9*2.1) 1*(1.1*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.400 3.780 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.490</b>
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
19	KNR-W 2-02 d.6 20204-02 analogia	Elementy wykończenia - opaska (odbojnice ścienne z żywic winylowych płaskie) 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
20	KNR-W 4-01 d.7 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
21	KNR-W 4-01 d.7 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>