

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE"
ADRES INWESTYCJI : 26-060 CHEĆCINY UL. CZERWONA GÓRA 10
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPIOTAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 26-060 CHEĆCINY UL. CZERWONA GÓRA 10
WYKONAWCA ROBÓT : Dom z klasą M.M.Othman Sp.J.
ADRES WYKONAWCY : 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21/20
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mahmoud Othman
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek wraz z demontażem istniejącej stolarki drzwiowej 0.15*75	m ³ m ³	 11.250	
				RAZEM	11.250
2 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 105	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - (wyniesienie, wywóz i utylizację gruzu rozbiórkowego) 18	m ³ m ³	 18.000	
				RAZEM	18.000
2		Roboty murowe			
4 d.2	NNRNKB 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
3		Roboty posadzkowe			
5 d.3	KNNR 2 1207-01 analogia wykładzina żywica płytki	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. do 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładziny PCV 137.5 95.5 52	m ² m ² m ² m ²	 137.500 95.500 52.000	
				RAZEM	285.000
6 d.3	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych 285	m ² m ²	 285.000	
				RAZEM	285.000
7 d.3	KNR 7-11 0103-03	Wykonanie powłok z żywic sztucznych wewnątrz pomieszczeń - 3 warstwy 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
8 d.3	KNNR 2 1209-04 analogia	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm (i większych) układane metodą regularną na zaprawie klejowej wraz z cokolikami wys. 15cm 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
9 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wraz z cokołem i zgrzewaniem 137.5	m ² m ²	 137.500	
				RAZEM	137.500
4		Roboty tynkarskie, okładzinowe i malowanie			
10 d.4	KNR K-04 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy (gotowe suche mieszanki) 254	m ² m ²	 254.000	
				RAZEM	254.000
11 d.4	KNR K-04 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy (gotowe suche mieszanki) - istniejące 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
12 d.4	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (istniejące) 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
13 d.4	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (nowoprojektowane) 254	m ² m ²	 254.000	
				RAZEM	254.000
14 d.4	KNR K-04 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
15 d.4	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 338	m ² m ²	 338.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	338.000
16	KNNR 2 d.4 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (istniejące) 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
17	KNNR 2 d.4 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (nowoprojektowane) 254	m ² m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
18	KNNR 2 d.4 1401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-malowanie sufitów (istniejące) 134.59	m ² m ²	134.590	
				RAZEM	134.590
19	KNR 0-12 d.4 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm (i większych) - na klej 52	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 156.3	m ² m ²	156.300	
				RAZEM	156.300
21	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-nowoprojektowany 23	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
5		Stolarka drzwiowa i okienna			
22	KNR-W 4-01 d.5 0353-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - demontaż drzwi drewnianych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR 0-19 d.5 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m ² oszklonych na budowie (EI30) 0.6*1.2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
24	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie (EI60) 1.4*2.1	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
25	KNNR 2 d.5 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do sanitariatów 1*(1*2.1) 3*(0.9*2.1)	m ² m ² m ²	2.100 5.670	
				RAZEM	7.770
27	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych pozostałych pomieszczeń 14*(1*2.1) 2*(0.9*2.1) 1*(1.1*2.1)	m ² m ² m ²	29.400 3.780 2.310	
				RAZEM	35.490
6		Roboty wykończeniowe			
28	KNR-W 2-02 d.6 20204-02 analogia	Elementy wykończenia - opaska (odbojnice ścienne z żywic winylowych płas- kie) 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
7		Roboty porządkowe			
29	KNR-W 4-01 d.7 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji na odległość 1 km 15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR-W 4-01 d.7 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000