

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE
ADRES INWESTYCJI : Szpital Św. Rafała w Czerwonej Górze poziom P1 Segment D
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
WYKONAWCA ROBÓT : Dom z klasą M.M.Othman Sp.J.
ADRES WYKONAWCY : 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21/20
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mahmoud Othman
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALIS- TYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE					
1		Roboty remontowo - budowlane poziom P0-P1			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0212-02 1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 31*0.15+34*0.15	m ³ m ³	 9.75	
				RAZEM	9.75
2	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 9.75	m ³ m ³	 9.75	
				RAZEM	9.75
1.2		Roboty montażowe			
3	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 229.80	m ² m ²	 229.80	
				RAZEM	229.80
4	KNR-W 2-02 d.1. 1217-01 2 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - zabezpieczenie narożników 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 1SZT. 3.3	m ² m ²	 3.30	
				RAZEM	3.30
6	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe 46szt. 96	m ² m ²	 96.00	
				RAZEM	96.00
7	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2szt. 4.80	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
8	KNNR 2 d.1. 0602-03 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr 3 cm piwnica 134-49.41	m ² m ²	 84.59	
				RAZEM	84.59
9	KNNR 2 d.1. 1201-01 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki piwnica 134-49.41	m ³ m ³	 84.59	
				RAZEM	84.59
10	KNNR 2 d.1. 1202-01 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 134-49.41	m ² m ²	 183.41	
				RAZEM	183.41
11	KNNR 2 d.1. 1202-03 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm 134-49.41	m ² m ²	 84.59	
				RAZEM	84.59
12	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 134-49.41	m ² m ²	 84.59	
				RAZEM	84.59
13	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17" 1608	m ² m ²	 1608.00	
				RAZEM	1608.00
14	KNNR 3 d.1. 0605-05 2 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 1608	m ² m ²	 1608.00	
				RAZEM	1608.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 2803-04 2 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 glazurą o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 278.98	m ² m ²	 278.98	
				RAZEM	278.98
16	NNRNKB d.1. 202 2808-05 2 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z gresu o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 84.59	m ² m ²	 84.59	
				RAZEM	84.59
2		Roboty remontowo - budowlane poziom P1			
2.1		Roboty montażowe			
17	KNR-W 2-02 d.2. 0803-03 1	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 432.85	m ² m ²	 432.85	
				RAZEM	432.85
19	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17" 1320	m ² m ²	 1320.00	
				RAZEM	1320.00
20	KNNR 3 d.2. 0605-05 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 1320	m ² m ²	 1320.00	
				RAZEM	1320.00
21	NNRNKB d.2. 202 2808-05 1 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 70.23+138.11	m ² m ²	 208.34	
				RAZEM	208.34
22	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 1 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 370.64	m ² m ²	 370.64	
				RAZEM	370.64