

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE
ADRES INWESTYCJI : Szpital Św. Rafała w Czerwonej Górze poziom P1 Segment D
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mahmoud Othman
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE					
1		Roboty remontowo - budowlane poziom P0-P1			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0212-02 1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		9.75	m ³	9.75	
				RAZEM	9.75
2	KNR-W 4-01 d.1. 0212-02 1 analogia	Wyczyszczenie wewnętrznej klatki schodowej	m ²		
		9.56	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
3	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		9.75	m ³	9.75	
				RAZEM	9.75
4	KNR 4-01 d.1. 1306-01 1 analogia	Demontaż istniejących barierek przy schodach wewnętrznych	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
5	KNR-W 4-01 d.1. 0212-02 1 analogia	Rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z barierkami	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
6	TZKBNK XII d.1. 0417-95 1 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych - demontaż drzwi wewn.i zewn.	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR AT-27 d.1. 0101-03 1 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
8	KNPnRPDE d.1. 39-87a 1 analogia	Montaż otwoeru drzwiowego w szybie windowym dla windy osobowo-towarowej szr.100 EI60	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-02 d.1. 2003-02 1 analogia	Demontaż ścian gk	m ²		
		21.5	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
1.2		Roboty montażowe			
10	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
		229.80	m ²	229.80	
				RAZEM	229.80
11	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2	Balustrady schodowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
12	KNR-W 2-02 d.1. 0219-01 2 analogia	Schody zewnętrzne	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
13	KNR-W 2-02 d.1. 0219-01 2 analogia	Platforma podnośnika dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2 analogia	Balustrady schodowe zewnętrzne	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2 analogia	Balustrady schodowe zewnętrzne 65	m m	 65.00	 65.00
				RAZEM	65.00
16	KNR-W 2-02 d.1. 1217-01 2 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - zabezpieczenie narożników 50	m m	 50.00	 50.00
				RAZEM	50.00
17	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 1Szt. 3.3	m ² m ²	 3.30	 3.30
				RAZEM	3.30
18	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe 46szt. 96	m ² m ²	 96.00	 96.00
				RAZEM	96.00
19	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2szt. 4.80	m ² m ²	 4.80	 4.80
				RAZEM	4.80
20	KNNR 2 d.1. 0602-03 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr 3 cm piwnica 134-49.41	m ² m ²	 84.59	 84.59
				RAZEM	84.59
21	KNNR 2 d.1. 1201-01 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki piwnica 134-49.41	m ³ m ³	 84.59	 84.59
				RAZEM	84.59
22	KNNR 2 d.1. 1202-01 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 134-49.41	m ² m ²	 84.59	 84.59
				RAZEM	84.59
23	KNNR 2 d.1. 1202-03 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm 134-49.41	m ² m ²	 84.59	 84.59
				RAZEM	84.59
24	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120.09	m ² m ²	 120.09	 120.09
				RAZEM	120.09
25	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17" 650	m ² m ²	 650.00	 650.00
				RAZEM	650.00
26	KNNR 3 d.1. 0605-05 2 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 650	m ² m ²	 650.00	 650.00
				RAZEM	650.00
27	NNRNKB d.1. 202 2803-04 2 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 glazurą o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 278.98	m ² m ²	 278.98	 278.98
				RAZEM	278.98
28	NNRNKB d.1. 202 2808-05 2 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z gresu o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 138	m ² m ²	 138.00	 138.00
				RAZEM	138.00
2		Roboty remontowo - budowlane poziom P1			
2.1		Roboty montażowe			
29	KNR-W 2-02 d.2. 0803-03 1	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
30	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		432.85	m ²	432.85	
				RAZEM	432.85
31	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
		1320	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
32	KNNR 3 d.2. 0605-05 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		1320	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
33	NNRNKB d.2. 202 2808-05 1 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		90	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
34	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 1 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		370.64	m ²	370.64	
				RAZEM	370.64