

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W SEG. 1, E ORAZ E1
ADRES INWESTYCJI : SZPITAL ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
BRANŻA : Sanitarna-wodkan

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W SEG. 1, E ORAZ E1					
1		INSTALACJA WOD-KAN			
1.1		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
1	KNR-W 2-15 d.1. 0145-06 1	Agregat podnoszący ścieki SOLOLIFT C-3 (0,60kW; 1x230V; 50Hz)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 d.1. 0112-03 1 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura ks fi32 tłoczony PE	m		
		16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNR-W 2-15 d.1. 0208-01 1 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Rura ks fi50 PVC	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 2-15 d.1. 0208-02 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Rura ks fi75 PVC	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	d.1. kalk. własna 1	Trójnik redukcyjny fi100/fi75	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	d.1. kalk. własna 1	Trójnik redukcyjny fi75/fi50	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Instalacja wodna			
7	KNR-W 2-15 d.1. 0404-01 2 analogia	Rurociągi wielowarstwowe o śr.16x2,0 mm wraz z niezbędnymi kształtkami na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR-W 2-15 d.1. 0404-01 2 analogia	Rurociągi wielowarstwowe o śr.20x2,25 mm wraz z niezbędnymi kształtkami na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 0-34 d.1. 0101-01 2 analogia	Izolacja rurociągów otulinami PE, śr.20mm - Pianka PE 20mm (czerwona)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR-W 2-15 d.1. 0411-02 2 analogia	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 2 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka 50 z otworem o wym. 400x500mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-31 d.1. 0111-02 2 analogia	Baterie umywalkowe stojące - bateria umywalkowa łokciowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 2 analogia	Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej montowane na szafce - zlewozmywak 2-komorowy o wym. 800x500x120mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 0-31 d.1. 0111-02 2 analogia	Baterie stojące zlewozmywakowe - bateria zlewozmywakowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0127-04				
2		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
2					
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000