RZUT PIĘTRA 1 (POZ.+1) - TECHNOLOGIA

SKALA 1:100



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POW.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
1.01	klatka schodowa	22,09	11,04	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
1.02	korytarz	66,41	66,41	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
1.03	wc pielęgniarek	4,68	4,68	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.04	magazynek	2,64	2,64	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
1.05	gabinet kierownika oddziału	14,34	14,34	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.06	wc	3,29	3,29	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.07	pom. sekretarki	15,61	15,61	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.08	korytarz	108,26	108,26	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
1.09	dyżurka pielęgniarska	14,57	14,57	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.10	sala int. terapii	23,60	23,60	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.11	pokój przygotowań	15,61	15,61	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.12	pokój zabiegowy	15,61	15,61	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.13	pokój badań	15,56	15,56	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.14	sala 1-osobowa	14,70	14,70	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.15	węzeł sanitarny sali chorych	4,94	4,94	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.16	cpap (2os)	17,74	17,74	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.17	węzeł sanitarny sali chorych	5,36	5,36	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.18	węzeł sanitarny sali chorych	5,36	5,36	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.19	cpap (2os)	17,74	17,74	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.20	pracownia nww	17,59	17,59	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.21	konsola nadzoru pielęgniarskiego	5,40	5,40	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.22	węzeł sanitarny sali chorych	5,30	5,30	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.23	pracownia nww	17,59	17,59	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.24	klatka schodowa	24,10	12,05	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
1.25	sala 4-osobowa	32,26	32,26	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.26	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.27	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.28	sala 3-osobowa	24,81	24,81	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.29	wc pacjentów	3,41	3,41	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.30	sala 4-osobowa	30,28	30,28	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.31	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.32	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.33	sala 3-osobowa	24,81	24,81	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.34	wc pacjentów	3,41	3,41	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.35	sala 3-osobowa	24,29	24,29	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.36	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.37	pom. socjalne zespołu pielęgniarskiego	25,22	25,22	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.38	łazienka pielęgniarska	7,00	7,00	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.39	węzeł sanitarny + wózkownia	8,58	8,58	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.40	winda	6,60	-	-	-
1.41	winda	6,60	-	-	-
1.42	winda	6,60	-	-	-
1.43	pokój lekarski	45,12	45,12	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.44	pom. socjalne lekarzy	15,40	15,40	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.45	węzeł sanitarny zespołu lekarskiego	5,23	5,23	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.46	korytarz	84,75	84,75	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
1.47	sala 1-osobowa	17,69	17,69	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.48	węzeł sanitarny sali chorych	5,47	5,47	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.49	pielęgniarka koordynująca	15,61	15,61	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.50	kuchenka podręczna	14,65	14,65	gres szkliwiony (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.51	sala 2-osobowa	18,99	18,99	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.52	węzeł sanitarny sali chorych	5,64	5,64	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.53	sala 2-osobowa	18,99	18,99	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.54	węzeł sanitarny sali chorych	5,64	5,64	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.55	sala 2-osobowa	18,99	18,99	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.56	węzeł sanitarny sali chorych	4,97	4,97	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.57	śluza fartuchowa izolatki	5,15	5,15	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.58	izolatka	10,67	10,67	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.59	węzeł sanitarny izolatki	6,31	6,31	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.60	pom. porządkowe	2,71	2,71	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
1.61	wc pracowników	4,23	4,23	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.62	śluza brudownika	4,07	4,07	gres szkliwiony (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.63	brudownik	6,94	6,94	gres szkliwiony (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
1.64	klatka schodowa	22,32	11,16	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
1.65	sala 3-osobowa	28,15	28,15	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.66	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.67	magazyn bielizny czystej	3,44	3,44	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
1.68	sala 2-osobowa	20,83	20,83	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.69	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.70	sala 2-osobowa	20,83	20,83	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.71	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.72	sala 2-osobowa	20,82	20,82	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.73	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.74	sala 4-osobowa	28,91	28,91	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.75	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.76	magazyn leków	3,82	3,82	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
1.77	sala 3-osobowa	23,99	23,99	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
1.78	węzeł sanitarny sali chorych	7,33	7,33	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
1.79	łącznik	20,46	20,46	wykładzina PCW homogeniczna	3,26

Powierzchnia całkowita razem	1228,90
Powierzchnia użytkowa	1174,84

PEI 4 - ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
plam. 3 - ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE
R9 - ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DIN51 130 (POZA ŁAZIENKAMI)
GRU. A - ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DIN51 097 (W ŁAZIENKACH)
V4 - DRENAŻ POWIERZCHNIOWY
E3% - NASIĄKLIWOŚĆ
MROZ. - MROZOODPORNOŚĆ
M' - TWARDOŚĆ W SKALI MOHSA
N/mm2 - WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE SILIKATOWY ø150MM
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE KERAMZYTOBETONOWE 12x17CM

UWAGA:

- POSADZKI wg. WARSTW
- DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
  STYROPIAN (ekstrudowany lub hydrofobizowany) gr.15cm
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN gr.20cm
- WYKONAĆ OPASKĘ WOKÓŁ BUD. O SZER. ~0,5 M Z KOSTKI BETONOWEJ
- KOMIN POW. STROPODACHU - WYK. Z CEGŁY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHĄ POWLEKANĄ
- OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEK. gr.0,5mm-KOLOR ANTRACYT
- CZYWSY I ŚCIANY SZCZYTOWE WYKOŃCZYĆ BLACHĄ POWLEKANĄ KOLOR ANTRACYT
- STOLARKA DREWNIANA, PCV LUB (I) ALUMINIOWA
- RYNNY I RURY SPUSTOWE - Z BLACHY POWLEKANEJ - KOL. ANTRACYT
- ŁAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE/Z BLOCZKÓW BETONOWYCH o gr.24cm.
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm.
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
- ŚCIANY DZIAŁOWE gr.12cm Z CEGŁY PEŁNEJ LUB CEGŁY SILIKATOWEJ
- NADPROŻA PREFAB. TYPOWE - SYSTEMOWE LUB ŻELBET. WYLEWANE
- IZOL. PIONOWE I POZIOME - WG. WARSTW
- STROPY ŻELBETOWE (wg. konstrukcji)
- PRZEWODY WENT. - PREFABRYKOWANE - SILIKATOWE - ø 15cm,
  (ORAZ KERAMZYTOBETONOWE 12x17cm OBMUROWANE CEGŁĄ GR.12cm)

Dom z klasą
projekty budowlane

25-512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

Obiekt:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC		
Adres:	Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny		
Tytuł rysunku:	RZUT 1 PIĘTRA - TECHNOLOGIA		
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy		
Projektował:	Mahmoud Othman	technologia	Podpis
	Marcin Ziętal		
1:100	Data: 09-2018	Specjalnosc / Nr uprawnien	Nr rysunku: T2 / Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"

Starostwo Powiatowe w Kielcach

59