RZUT PIĘTRA 2 (POZ.+2) - TECHNOLOGIA

SKALA 1:100



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POW.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
2.01	klatka schodowa	22,09	11,04	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
2.02	korytarz	57,58	57,58	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
2.03	wc	4,68	4,68	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.04	magazynek	2,64	2,64	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.05	śluza czysta – przejazd łóżkowy	8,25	8,25	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,40
2.06	korytarz	108,46	108,46	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
2.07	śluza brudna	8,91	8,91	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.08	świetlica oddziału A	31,12	31,12	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.09	wc damskie	4,05	4,05	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.10	wc męskie	4,05	4,05	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.11	magazyn bielizny czystej	7,31	7,31	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.12	magazyn leków	3,85	3,85	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.13	dyżurka pielęgniarska	19,77	19,77	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.14	pom. przygotowań	15,61	15,61	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.15	pokój zabiegowy	17,41	17,41	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.16	pokój badań	19,60	19,60	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.17	śluza izolatki	6,41	6,41	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.18	izolatka	9,42	9,42	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.19	węzeł sanitarny izolatki	5,87	5,87	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.20	śluza izolatki	6,41	6,41	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.21	izolatka	9,49	9,49	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.22	węzeł sanitarny izolatki	6,99	6,99	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.23	śluza izolatki	6,13	6,13	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.24	izolatka	9,43	9,43	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.25	węzeł sanitarny izolatki	5,45	5,45	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.26	sala 1-osobowa	17,59	17,59	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.27	węzeł sanitarny pacjentów	5,25	5,25	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.28	klatka schodowa	24,10	12,05	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
2.29	sala 4-osobowa	32,26	32,26	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.30	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.31	sala 3-osobowa	24,81	24,81	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.32	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.33	magazyn bielizny brudnej	3,43	3,43	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.34	sala 4-osobowa	30,28	30,28	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.35	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.36	pom. socjalne lekarskie	20,0	20,0	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.37	łazienka lekarska	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.38	wc personelu pielęgniarskiego	4,84	4,84	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.39	brudownik	6,12	6,12	gres techniczny (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.40	pokój lekarski opisowy	20,70	20,70	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.41	pom. porządkowe	6,12	6,12	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.42	pom. socjalne zespołu pielęgniarskiego	25,22	25,22	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.43	łazienka pielęgniarska	7,00	7,00	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.44	wózkowanna + wc niepełnosprawnych	8,58	8,58	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.45	winda	6,60	–		–
2.46	winda	6,60	–		–
2.47	winda	6,60	–		–
2.48	śluza łóżkowa	8,34	8,34	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,40
2.49	korytarz	100,28	100,28	wykładzina PCW homogeniczna	2,40
2.50	śluza brudna	7,01	7,01	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.51	wc męskie	5,71	5,71	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.52	wc damskie	4,46	4,46	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.53	świetlica oddziału B	24,90	24,90	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.54	gabinet lekarski	22,44	22,44	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.55	pom. socjalne lekarzy	14,10	14,10	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.56	łazienka lekarska	5,69	5,69	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.57	pom. przygotowań	15,64	15,64	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.58	gabinet zabiegowy	18,92	18,92	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.59	gabinet badań	15,79	15,79	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.60	dyżurka pielęgniarska	16,79	16,79	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.61	magazyn bielizny brudnej	3,18	3,18	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.62	śluza izolatki	5,67	5,67	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.63	izolatka	10,53	10,53	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.64	węzeł sanitarny izolatki	5,64	5,64	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.65	pom. porządkowe	1,28	1,28	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.66	śluza izolatki	5,17	5,17	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.67	izolatka	12,09	12,09	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.68	węzeł sanitarny izolatki	5,64	5,64	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.69	wc personelu	4,23	4,23	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.70	śluza brudownika	4,07	4,07	gres techniczny (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.71	brudownik	6,94	6,94	gres techniczny (plam. 4 R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.72	klatka schodowa	22,32	11,16	gres antypoślizgowy (R11, min 7M', PEI IV, E3%)	3,26
2.73	sala 4-osobowa	29,50	29,50	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.74	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.75	śluza izolatki	5,94	5,94	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.76	izolatka	13,26	13,26	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.77	węzeł sanitarny izolatki	5,77	5,77	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.78	magazyn bielizny czystej	17,71	17,71	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.79	magazyn leków	3,63	3,63	gres techniczny (min 7M', PEI III, E0,5%,plam.4)	3,18
2.80	sala 4-osobowa	28,53	28,53	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.81	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.82	sala 4-osobowa	29,60	29,60	wykładzina PCW homogeniczna	3,18
2.83	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	4,88	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.84	wózkowanna + wc niepełnosprawnych	7,34	7,34	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	2,60
2.85	pom. socjalne personelu pielęgniarskiego	19,58	19,58	gres szkliwiony (R9, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.86	łazienka personelu pielęgniarskiego	7,33	7,33	gres szkliwiony (GRU.B, min 7M', PEI IV, E0,5%)	3,18
2.87	łącznik	20,46	20,46	wykładzina PCW homogeniczna	3,26

Powierzchnia całkowita razem	1226,36	
Powierzchnia użytkowa		1172,30

PEI 4 – ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
plam. 3 – ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE
R9 – ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DIN51 130 (POZA ŁAZIENKAMI)
GRU. A – ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DIN51 097 (W ŁAZIENKACH)
V4 – DRENAŻ POWIERZCHNIOWY
E3% – NASIĄKLIWOŚĆ
MROZ. – MROZOODPORNOŚĆ
M' – TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA
N/mm2 – WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

Starostwo Powiatowe w Kielcach al. IX Wieków? ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce

Dom z klasą projekty budowlane
25–512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

Obiekt:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC
Adres:	Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny
Tytuł rysunku:	RZUT 2 PIĘTRA – TECHNOLOGIA
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy
Projektował:	Mahmoud Othman — technologia
	Marcin Ziętal
Skala: 1:100	Data: 09-2018
Specjalność	Nr uprawnień
Nr rysunku: T3	Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"

60