



## PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE III

# PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B




# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

## SZCZEGÓŁ "A"



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Warstwa szcierała z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podspypka cementowo–płaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwięzanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998



## Dom z klasą

projekty budowlane

25-512 Kielce

ul. Warszawska 21/20

Obiekt:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHOROŚB PLUC			
Adres:	Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny			
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE II			
Stadium:	Projekt wykonawczy			Podpis
Projektował:	mgr inż. Mariusz Pobochno	drogowa	SMK/0142/P000/09	
Sprawdzał:	—	—	—	
Opracował:	mgr inż. Kinga Żelazowska	drogowa	SMK/0102/PB0/18	
	1:50	Data: 07-2019	Specjalność	Nr uprawnień
				Nr rysunku: D.d.
			Strona:	

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Dom z klasą