MARTYCA STEROWAŃ ELEMENTAMI AUTOMATYKI POŻAROWEJ - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC

Przycisk RDP – Poziom P5	Przycisk RDP – Poziom P4	Przycisk RDP – Poziom P3	Przycisk RDP – Poziom P2	Przycisk RDP – Poziom P1	Przycisk RDP – Poziom Parter	Przycisk RDP – Poziom Piwnica	Czujki pożarowe – Poziom P5	Czujki pożarowe – Poziom P4	Czujki pożarowe – Poziom P3	Czujki pożarowe – Poziom P2	Czujki pożarowe – Poziom P1	Czujki pożarowe – Poziom Parter	Czujki pożarowe – Poziom Piwnica	ŹRÓDŁO ALARMU POŻAROWEGO / FUNKCJA	ELEMENT	WE/WY	TYP STYKU	URZĄDZENIE POWIĄZANE
							\	\	\	\	\	\	\	Uruchomienie alarmu pierwszego stopnia	–	–	–	Centrala SSP, poz. 0
						X							X	Odblokowanie drzw systemu KD, Piwnica	El. sterujący	OUT	NC	Elektrozamki KD
					X							X		Odblokowanie drzw systemu KD, Parter	El. sterujący			
				X							X			Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro 1	El. sterujący			
			X							X				Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro 2	El. sterujący			
		X							X					Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro 3	El. sterujący			
	X							X						Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro 4	El. sterujący			
X							X							Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro 5	El. sterujący			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego	Centrala SSP, REL	OUT	NC	Szafa systemu DSO
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Zjazd wind na parter	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Kontrolery wind, poz. +4
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wyłączenie central wentylacyjnych	El. kontr.-sterujący	OUT	NO	Centrale wentylacyjne, poz. +4
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitoring pracy central wentylacyjnych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Odcięcie wody bytowej	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Elektorozawór wody bytowej, poz. 0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Centrala CSO1, poz. +4
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitorowanie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Centrala CSO2, poz. +3
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitorowanie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Centrala CSO3, poz. +4
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitorowanie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Centrala CSO4, poz. +5
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitorowanie systemu odymiania klatki schodowej	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
					X							X		Zamknięcie klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Klapy odcinające poz. 0
					X							X		Monitoring klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
				X							X			Zamknięcie klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Klapy odcinające poz. 1
				X							X			Monitoring klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
			X							X				Zamknięcie klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Klapy odcinające poz. 2
			X							X				Monitoring klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
		X							X					Zamknięcie klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Klapy odcinające poz. 3
		X							X					Monitoring klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	
	X							X						Zamknięcie klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	OUT	NC	Klapy odcinijące poz. 4
	X							X						Monitoring klap na ciągach wentylacyjych	El. kontr.-sterujący	IN1	NC	

OUT – Wyjście w module sterującym / kontrolno-sterującym

IN – Wejście w module kontrolno-sterującym

NC – Styk normalenie zamknięty

NO – Styk normalenie otwarty

X – alarm 2 stopnia w centrali SSP

\ – alarm 1 stopnia w centrali SSP

Projektant instalacji elektrycznych
mgr inż. [illegible] Radek
nr upr. bud. [illegible]/0186/POOE/14
nr ewid. SOIIB - SWK/IE/0010/15