

KOSZTORYS ZEROWY - SZPITAL

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachów - Szpital w Czerwonej Górze					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		6.020	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
3	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		8.600	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
4		Czyszczenie i regulacja rynien	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5		Roboty porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont dachów - Szpital w Czerwonej Górze								
1	KNR 4-01 0519-06 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa obmiar = 4.300 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31 r-g/m ²	r-g	1.3330	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 2-02 0506-01 ²⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej obmiar = 6.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.8772 r-g/m ²	r-g	17.3207	0.000	0.00		
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.53 kg/m ²	kg	33.2906	0.000		0.00	
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.028 kg/m ²	kg	0.1686	0.000		0.00	
4*		kołki z dyblami 8 szt/m ²	szt	48.1600	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0069 m-g/m ²	m-g	0.0415	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 0519-04 ³⁾	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia obmiar = 8.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.73 r-g/m ²	r-g	6.2780	0.000	0.00		
2*		-- M -- papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm 1.18 m ² /m ²	m ²	10.1480	0.000		0.00	
3*		roztwór do gruntowania 0.5 kg/m ²	kg	4.3000	0.000		0.00	
4*		gaz propanowo-butanowy 0.38 kg/m ²	kg	3.2680	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0.22 m-g/m ²	m-g	1.8920	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
4		Czyszczenie i regulacja rynien obmiar = 15.000 m	m					
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
5		Roboty porządkowe obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.III 2000