

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Prosektorium
ADRES INWESTYCJI : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.05*0.6	m ² m ²	1.230	1.230
				RAZEM	1.230
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 82+145	m ² m ²	227.000	227.000
				RAZEM	227.000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 145+82	m ² m ²	227.000	227.000
				RAZEM	227.000
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 82	m ² m ²	82.000	82.000
				RAZEM	82.000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 145	m ² m ²	145.000	145.000
				RAZEM	145.000
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82	m ² m ²	82.000	82.000
				RAZEM	82.000
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 145	m ² m ²	145.000	145.000
				RAZEM	145.000
8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 11.6	m ² m ²	11.600	11.600
				RAZEM	11.600
9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 20.5	m ² m ²	20.500	20.500
				RAZEM	20.500
10	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 4.26	m ² m ²	4.260	4.260
				RAZEM	4.260
11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3 145	m ² m ²	145.000	145.000
				RAZEM	145.000
12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 145	m ² m ²	145.000	145.000
				RAZEM	145.000
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 145	m ² m ²	145.000	145.000
				RAZEM	145.000
14	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ² m ²	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
16		Przygotowanie pomieszczeń do remontu. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Transport materiałów - analogia 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000