

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Prosektorium
ADRES INWESTYCJI : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
DATA OPRACOWANIA : 13.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 110+82	m ² m ²	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 82	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	82.000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	82.000
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 12.32	m ² m ²	 12.320	 12.320
				RAZEM	12.320
8	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 4.1	m ² m ²	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100
9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 4.1	m ² m ²	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
12		Przygotowanie pomieszczeń do remontu. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Transport materiałów - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000