| Nr obwodu | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa odbiornika | Ochrona przeciw-przepięciowa | Obecność napięcia | E1.2/16-E1.2/20 E1.2/46 (zasilanie klap p.poż.) | E1.2/05 (sterowniki klap p.poż.) | (Zasilanie interkomu - ujeto w proj. instal. teletechn.) | E1.2/15-E1.2/18 E1.2/21 | E1.2/23 (wytwornica pary) | | E1.2/53 | | E1.2/44-E1.2/46 | | |
| Moc zainstal. (kW) | | | 0,1 | 0,1 | | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | | |
| Faza | | | L1 | L1 | | L1 | L2 | L3 | L1-L3 | L1-L3 | L3 | | |

Pi = 9,6 kW
k = 0,6
Po = 5,8 kW
Io = 10,5 A

| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor : | Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach | | | | |
| Adres : | Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 | | | | |
| Opracowanie: | Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego | | | | |
| Branża : | Instalacje elektryczne | | | | |
| Obiekt : | BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1" | | | | |
| Treść : | SCHEMAT ROZDZIELNICY 1TSR2 | | | | |
| (stadium) : | Projekt budowlany | | | | |
| Data : | 11.2008r. | Nr zlecenia: | Nr uprawnień: | Podpis | Skala |
| Projektował : | inż. Tadeusz Konieczny | | 339/KL/74 | | |
| Opracował : | Aleksandra Konieczna | | | | Nr rys. |
| Sprawdził : | mgr inż. Jeremi Włodarczyk | | KL–254/89 | | 13D |
| Kierownik prac | Stanisław Kozłowski | | 302/KL/74 | | |