POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
TABLICA T - SV					
KONSTRUKCJA					
100		Szafa metalowa	1 szt.	ATLANTIC 0355 23	LEGRAND; 800x600x300; IP55; drzwi pełne;
101		Zestaw do montażu aparatury modułowej	1 szt.	ATLANTIC 0361 06	LEGRAND; pojemność 108 modułów (4x27)
102		Płyta przepustów kablowych	1 szt.	ATLANTIC 0364 97	LEGRAND;
103		Zestaw uchwytów do mocowania na ścianie	1 szt.	ATLANTIC 0364 04	LEGRAND; do 100kg; zestaw 4 uchwytów
APARATURA					
	Q1G	Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą	1 szt.	VISTOP 63 0225 15	LEGRAND; 4P; 63A; napęd frontowy
	F1H	Wyłącznik nadprądowy	3 szt.	S 301 C-0,5 6056 01	LEGRAND; 1P; C – 0,5A;
	H1	Lampka sygnalizacyjna	1 szt.	L 333 0031 43	LEGRAND; 3P; 230V
	F1P	Wyłącznik nadprądowy	1 szt.	S 304 C-20 6056 71	LEGRAND; 4P; C – 20A;
	F2P	Ochronnik przepięciowy	1 szt.	0039 43	LEGRAND; 4P; klasa C; Imax=15kA; Up=1,2kV
	F1 F2 F3	Wyłącznik nadprądowy	3 szt.	S 303 C-16 6056 50	LEGRAND; 3P; C – 16A
	F1K F2K F3K	Styki pomocnicze do wyłączników nadprądowych	3 szt.	PS 353 0073 53	LEGRAND; 1x (NO+NC); 5A;
	F1S F2S	Wyłącznik nadprądowy	2 szt.	S 302 C-2 6056 23	LEGRAND; 2P; C – 2A;
	F3S	Wyłącznik nadprądowy	1 szt.	S 302 C-4 6056 25	LEGRAND; 2P; C – 4A;
	FT1 FT2 FT3	Wyłącznik silnikowy	3 szt.	M 250 1r/1z 6,3 6068 28	LEGRAND; 3P; styk pomocniczy 1x (NO+NC); 4,0 – 6,3A; wyzwalacze termiczne i elektromagnetyczne;
	TR1	Transformator bezpieczeństwa	1 szt.	TR 363 0042 54	LEGRAND; 63VA; 230/24V AC;
	S1	Przełącznik obrotowy	1 szt.	FR 358 0046 58	LEGRAND; 16A; 2P; dwa położenia + STOP
	K1 K2 K3	Stycznik modułowy	3 szt.	SM 320 24-4z 0040 31	LEGRAND; 20A; 4P; 24V AC
	KT1 KT2 KT3	Przekaźnik czasowy	3 szt.	RC 302 0047 40	LEGRAND; zasilanie i sterowanie 12...230V AC/DC; 1x (NO+NC); opóźnienie załączania;
	K11 K21 K31	Przekaźnik pomocniczy	3 szt.	RM84-2012-25-5024	RELPOL; 24V AC; 2x (NO+NC);
		Gniazdo z zaciskami śrubowymi	3 szt.	GZ 80	RELPOL; montaż na szynie TH35
		Obejma wyrzutnikowa	3 szt.	MS 16	RELPOL;
	XV	Zaciski jednotorowe	40 szt.	VIKING 3 0390 61	LEGRAND; 4mm^2; szare
		Szyna łączeniowa	3 szt.	VIKING 3 0394 11	LEGRAND; do złączek 6mm;
200		Blokada końcowa złączek	2 szt.	0394 00	LEGRAND; uniwersalna;

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :			Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ**	*ul. Jana Pawła II 13/18 25-019 Kielce tel./fax. 041/344-85-17*	**14-06**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Tablica T-SV – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	