Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.1/04a E1.1/04	E1.1/03 E1.1/04 E1.1/05	E1.1/06	E1.1/05 E1.1/07 E1.1/08 E1.1/10 E1.1/11	E1.1/05 E1.1/12 E1.1/13 E1.1/14	E1.1/05 E1.1/13 E1.1/15 E1.1/16	E1.1/17 E1.1/18 E1.1/19 E1.1/21 E1.1/22	E1.1/22 E1.1/31- E1.1/33			E1.1/04 (kurtyna powietrzna KP1)	E1.1/05 (kurtyna powietrzna KP2)	Rozdz. wentylacji N1/W1	Rozdz. wentylacji N2/W2	Rozdz. wentylacji N3/W3	Rozdz. wentylacji N4/W4	Rozdz. wentylacji N5/W5		
Moc zainstal. (kW)			1,2	2,1	1,2	1,5	2,1	1,2	1,8	1,8			6,0	6,0	5,0	12,6	5,0	6,4	0,12		
Faza			L1	L2	L3	L2	L1	L3	L2	L3			L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3		

Pi = 53,9 kW
k = 0,6
Po = 32,3 kW
Io = 52 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY TSP2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		12C
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		