Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.1/22	Klatka schodowa E1.1/28 E1.2/33 E1.3/29 E1.4/06	E1.1/23 E1.1/24	E1.1/22 E1.1/28- E1.1/30	E1.1/22 E1.1/26	Zasilanie oświetlenia ewakuac. i kierunko-wego	Klapy p.poż.	
Moc zainstal. (kW)			0,6	1,4	1,0	0,7	0,6	0,1	0,1	
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	

Σ Pi = 31,3 kW
k = 0,7
Po = 21,9 kW
Io = 35,2 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY TOR1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL-254/89		5B
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		