PROJ. ROZDZ. OŚWIETLENIOWA 3TOR1

Nr obwodu		1	2	3		4	5
Nazwa odbiornika	Obecność napięcia	Ł.3/01	A.3/01	A.3/02 - A.3/04		A.3/05	Oświetl. kierunkowe
Moc zainstal. (kW)		0,7	0,5	0,8		0,5	0,05
Faza		L1	L2	L3		L2	L1

PROJ. ROZDZ. SIŁY 3TSP1

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepię-ciowa	Obecność napięcia	Wentylat. W8	Wentylat. W9		Ł.3/01, A.3/01	A.3/02 - A.3/04	A.3/05		A.3/05	
Moc zainstal. (kW)			0,12	0,12		1,5	1,2	1,8		0,9	
Faza			L1-L3	L1-L3		L2	L1	L3		L1	

ROZDZIELNICE : 3TOR1 i 3TSP1
SKALA 1:10

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ				
Treść :	SCHEMAT INSTALACJI I ROZDZIELNICE 3TROR1 i 3TSP1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)

5A