SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYGNALIZATORÓW STANÓW GAZÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenia :

Bx - skrzynki zaworowo - informacyjne typu SPIZ5-x
Hx - sygnalizatory stanów gazów medycznych typu SKGM5-x

Uwagi :

1. *Wszystkie ewentualne połączenia na liniach sygnalizacyjnych należy wykonywać wyłącznie przez lutowanie.*
2. *Schemat obowiązyje dla wszystkich skrzynek zaworowo - informacyjnych SPIZ5-x oraz dla wszystkich sygnalizatorów SKGM5-x.*

Napięcie zasilania panelu sygnalizacyjnego :	***12 V AC***
System ochrony :	***SELV***
Napięcie znamionowe instalacji sygnalizacji :	***12 V DC***
System ochrony dla instalacji sygnalizacji :	***SELV***

Data	2008-10	Faza	PBW	Nr arch.	25-10-08-GME	skala		**BPBOiSZ**	*25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 tel. 013-46-41-333*			Nr rys.	**12-00**
Inwest.	**WOJEWÓDZKI SPEC. ZOZ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC w Kielcach z siedzibą w Chęcinach**							Temat	**Instalacje gazów medycznych z systemem sygnalizacji**				
Objekt	**ROZBUDOWA ZESPOŁU SZPITALA O ŁĄCZNIK E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO**							Rys.	**Schemat podłączenia sygnalizatorów stanów gazów medycznych**				
Projekt.	mgr inż. Jacek Gaździk	Upraw.	UAN 131/90	Projekt.	mgr inż. Jacek Papierz	Upraw.	UAN 60/90	Spraw.	inż. Tadeusz Skokoń	Upraw.	405 Km/73	Kierow.	mgr inż. St. Kozłowski	Upraw.	302 KL/74