Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.3/03-E1.3/06	E1.3/04 E1.3/07 E1.3/08	E1.3/04 E1.3/08 E1.3/59-E1.3/61	E1.3/04 E1.3/08 E1.3/62-E1.3/64	E1.3/65 E1.3/66	E1.3/08 E1.3/66	E1.3/67 E1.3/08	Gniazda w łączniku A-E1			Rozdz. wentylacji N20/W20	Rozdz. wentylacji N21/W21		
Moc zainstal. (kW)			2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	1,5	2,0			0,93	0,93		
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2			L1-L3	L1-L3		

Pi = 17,0 kW
k = 0,5
Po = 8,5 kW
Io = 14,5 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 2TSP2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		14B
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		