OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

1 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1028 SD136 IP40
2 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 IP40
3 Oprawa kasetonowa z rastrem parabolicznym do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1046 K418.U-AD
4 Oprawa kasetonowa z kloszem mlecznym do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1091 K418.D-O
5 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym bryzgoszczelna Es-System 1095 SDS236 IP54
6 Oprawa Downlights szczelna do wbudowania w sufit podwieszony Es-System 2146 DW218 IP44
7 Oprawa nastropowa Es-System BASE 49950 IP 44
8 Oprawa nastropowa z kloszem z poliwęglanu Farel OPK-236 PC IP65
9 Oprawa naścienna z kloszem mlecznym Es-System 02140 HP001/12 IP40
10 Oprawa kanałowa z siatką Pawbol-100/60W
11 Oprawa kasetonowa bryzgoszczelna do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1160 TL418.D-O IP

E Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Oczko LED/1W" do wbudowania w sufit podwieszony
E Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat LED/2W" naścienna
K Oprawa oświetlenia kierunkowego systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat", "Profil" lub "Crystal" CT LED naścienna
Z Zasilacz LED H-290 LED/H-300
R Rozdzielacz H-300R

Osprzęt podtynkowy
Osprzęt podtynkowy hermetyczny

UWAGI:

- JEDNĄ ZE ŚCIAN OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKUWAĆ PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH I PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI
- OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW WENT. MECHANICZNEJ I GRAW. I UKŁEŻENIU WSZYSTKICH INSTALACJI ZALAĆ W POZIOMIE STROPU CHUDYM BETONEM, NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJA DODATKOWO ZAŚCLONAĆ MAZKĄ WEŻNA MINERALNĄ
- WSZYSTKIE POZIOME, PODŁUŻNE I OPONOWANIA WYKONAĆ W BRUZDACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPŁE IZOLOWAĆ
- STROPY I ŚCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI SZPACHLOWAĆ I BIALKOWAĆ PRZED UŁOŻENIEM INSTALACJI I PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITÓW PODWIESZONYCH
- W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI PODŁOGĘ WYKONAĆ Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTÓW
- ODCINKI PRZEWODÓW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAĆ PLYTAMI O ODP. ODN. EI 120 np.: FIRMY RODWOOL SYSTEM CONLIT LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. ODCINKI PIONOWE PROWADZONE SĄ W SZACHCIE OBUDOWANYM PLYTAMI O ODP. ODNORM. EI 120 FIRMY RODWOOL W SZACHCIE OBUDOWAĆ PLYTAMI O ODP. ODNORM. EI 120 FIRMY J.W.
- W OBUDOWACH KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSCACH PRZEJŚCIOWYCH RODZAJU DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, PRZEWIDYWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WYKONAĆ WŁAZY WYKONAĆ KLAPY REWIZYJNE, WIELKOŚCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB. (W POMIESZCZENIACH STERYLNYCH REWIZJE WYKONAĆ JAKO SZCZELE)
- W OBUDOWACH PIONÓW C.O., W MIEJSCACH PRZEJŚCIOWYCH KURKÓW ODCINAJĄCYCH WYKONAĆ WŁAZY (DO INSTALACJI ZAINSTALOWAĆ DRZWICZKI ROZMIARZE 15x15cm)
- SZCZELINY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM NA GŁĘBOKOŚĆ 50cm
- W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ SZPITALA PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ŚCISŁE WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WNIĘKI NA HYDRANTY P.POŻAROWE HP25 O WYMIARACH 75X85CM, GŁ.28,0CM, SPÓD NA WYSOKOŚCI 0,61M NAD POSADZKĄ
- PRZEKRYCIE KANAŁU ELEKTRYCZNEGO WYKONAĆ PO UŁOŻENIU KABLI

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
SUFITY PODWIESZANE - RZUT PRZYZIEMIA (POZ. +2,92) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "SLUŻBY ZDROWIA w KIELCACH"				
Inwestor :	Województwo Świętokrzyskie ul. Karkoszki 2 25-369 Kielce			
Adres :	Obręcz, ul. Czerwona Góra 10 (ob.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej			
Branża :	Instalacja elektryczna			
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Treść :	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA			
Załącznik :	Projekt budowlany			
Data :	11.2006 r.	Nr zlecenia	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Andrzej Kordeczka	339-KL-74		1:50
Opracował :	mgr inż. Andrzej Kordeczka	339-KL-74		
Sprawdził :	mgr inż. Jerzy Włodarczyk	KL-254-89		
Kierownik proj.	Stanisław Kozłowski	302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631)				1