ZALECANE MINIMALNE WYMIARY WYKOPU

DN	d_z(mm)	D_e(mm)	H(m)-głęb. wykopu	W(m)-szer. wykopu
32	42,4	110	0,65	0,7
40	48,3	110		
50	60,3	125		
65	76,1	140		0,8
80	88,9	160	0,7	
100	114,3	200	0,75	0,9
125	133	225	0,8	1,0
150	159	250	0,9	1,1
200	219,1	315	1,0	1,2
250	273	400		1,4
300	323,9	450		1,5
350	355,6	500	1,1	1,6
400	406,4	560	1,2	1,8

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infastruktury technicznej towarzyszącej, t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, oświetlenie terenu, wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ciepłociąg				
Branża :	Instalacje sanitarne				
Treść :	ZALECANE MINIMALNE WYMIARY WYKOPU				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Renata Kapusta		KL – 50/99		--
Opracował :	mgr inż. Anna Więcek mgr inż. Paweł Filipiak mgr inż. Ilona Białek				
Sprawdził :	mgr inż. Teresa Kozłowska		78/KL/75		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					6