POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
AWARYJNA ROZPRĘŻALNIA O2 - WYKAZ ELEMENTÓW					
	O1	Tablica redukcyjna	1 szt.	SIMPLEX MMR 325 396 840	GCE; dla 3 butli O2 medycznego; 30m^3/h; 220/8 Bar; z manometrem kontaktowym
	O2	Butle z tlenem medycznym	3 szt.		pojemność wodna 40 dm^2; dostawa Inwestora;

UWAGI :

1. W komplecie dostawy tablicy redukcyjnej znajdują się łączniki butlowe elastyczne (3 szt.) oraz obejmy łańcuchowe do butli.

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :	BPBOiSZ	ul. Jana Pawła II 13/18 25-025 Kielce tel./fax. 041/344-85-17	Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-			**06-02**

Inwestor :	Temat projektu :
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach	Instalacje gazów medycznych
Inwestycja :	**Treść rysunku :**
Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego	Awaryjna rozprężalnia tlenu medycznego – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	