POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
ROZPRĘŻALNIA PODTLENKU AZOTU N2O - WYKAZ ELEMENTÓW					
	N1	Tablica redukcyjna, dwustronna	1 szt.	MC 25 325 396 935	GCE; 2x 2 butle N2O; 25m^3/h; 220/10 Bar;
	N2	Butle z podtlenkiem azotu	4 szt.		pojemność wodna 40 dm^2; dostawa Inwestora;
	N3	Przetwornik wysokiego ciśnienia	2 szt.	PC-28/Tlen/ /0...250Bar/PD/M	APLISENS; 0...250 Bar = 4...20mA; podłączenie dwuprzewodowe;
		Kolektor wysokiego ciśnienia	2 szt.		wyk. indywidualne; 14x3mm; G3/4'; z kostką M20x1,5; dług. ok. 250mm; dla mocowania przetworników oznaczonych N3
	N4	Przetwornik ciśnienia	2 szt.	PC-28/Tlen/ /-1...15Bar/PD/M	APLISENS; -0,1...+15Bar = 4...20mA; podłączenie dwuprzewodowe;
	N5	Manometr	1szt.	M100/0...6Bar/1,6/R	KFM; M20x1,5; medium : tlen
	N6	Kurek manometryczny	1 szt.		G1/2' x M20x1,5; mosiądz
	N7	Odwadniacz mosiężny	1 szt.		12 mm

UWAGI :

1. W komplecie dostawy tablicy redukcyjnej znajdują się łączniki butlowe elastyczne (4 szt.); zawory odcinające wysokiego ciśnienia; rampy butlowe; rury łączące z zaworami odcinającymi, filtrem i zaworami zwrotnymi; elementy mocowania butli gazowych; elementy monitorowania ciśnienia w rampach; komplet oznaczeń.

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :			Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ**	*ul. Jana Pawła II 13/18 25-025 Kielce tel./fax. 041/344-85-17*	**06-03**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Rozprężalnia podtlenku azotu – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	