Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.2/03 E1.2/04	E1.2/04	E1.2/21	E1.2/15-E1.2/18	E1.2/19 E1.2/20	E1.2/22-E1.2/24 Stacja uzdatniania wody	E1.2/46 E1.2/47 E1.2/51	E1.2/44 E1.2/45	Oświetl. łącznika A-E1	E1.2/22-E1.2/24 E1.2/51	Zasilanie instal. ośw. awaryjnego		
Moc zainstal. (kW)			0,45	0,2	0,55	1,1	0,6	0,9	1,1	0,5	1,2	0,7	0,1		
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L2	L1	L3	L2	L1		

Pi = 7,2 kW
k = 0,8
Po = 5,8 kW
Io = 9,3 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH				
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach			
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego			
Branża :	Instalacje elektryczne			
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 1TOR2			
(stadium) :	Projekt budowlany			
Data :	11.2008r. Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny	339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna			Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk	KL–254/89		13B
Kierownik prac	Stanisław Kozłowski	302/KL/74		