ROZDZIELNICA 2TOR1

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	12	13
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.3/03 Komunikacja (korytarz między salami operacyjnymi)		E1.3/54 E1.3/55 E1.3/24 E1.3/25 E1.3/23	E1.3/45 E1.3/46	E1.3/03	E1.3/40 E1.3/39 E1.3/38 E1.3/37	E1.3/54	E1.3/30 E1.3/35 E1.3/34 E1.3/32 E1.3/31	E1.3/08	Zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego	E1.3/45 E1.3/46 E1.3/54 E1.3/55 E1.3/23-E1.3/25		
Moc zainstal. (kW)			0,6	0,6	1,2	0,5	0,9	1,0	0,5	1,3	6,1	0,1	0,7		
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1-L3	L1	L3		

Pi = 12,4 kW
k = 0,8
Po = 10,0 kW
Io = 16 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 2TOR1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		8A
Kierownik prac	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		