| Nr wlz | Moc zainstal. Pi (kW) | Moc oblicz. Po (kW) | Numer i rodzaj przewodu (kabla) |
|---|---|---|---|
| RN/8.4 | 7,0 | 5,0 | K32 – YDY 5×6 |
| RN/8.3 | 28,9 | 14,5 | K105 – YKY 5 x 35 |
| RN/8.2 | 17,0 | 8,5 | K104 – YKY 5 x 10 |
| RN/8.1 | 45,5 | 29,6 | K72 – YKY 5 x 35 |
| RN/7.4 | 150kVAr | | K17 – 2 x YKY 5 x 120 |
| RN/7.3 | 442,3 | 146,0 | K110 – 2 x YKY 5 x 95 |
| RN/7.2 | 104,1 | 104,1 | K15 – 2 x YKY 5 x 95 |
| RN/7.1 | 104,1 | 104,1 | K14 – 2 x YKY 5 x 95 |
| RN/6.14 | 9,25 | 7,4 | K42 – YKY 5 x 6 |
| RN/6.13 | 12,0 | 9,0 | K40 – YKY 5 x 6 |
| RN/6.10 | 60kVA | | K6 – YKY 5 x 95 |
| RN/6.9 | 60kVA | | K5 – YKY 5 x 95 |
| RN/6.8 | 53,9 | 32,3 | K43 – YKY 5 x 35 |
| RN/6.7 | 73,7 | 39,2 | K41 – YKY 5 x 35 |
| RN/6.6 | 48,5 | 33,5 | K54 – YKY 5 x 35 |
| RN/6.5 | 45,0 | 45,0 | K51 – YKY 5 x 50 |
| RN/6.4 | 45,0 | 45,0 | K50 – YKY 5 x 50 |
| RN/6.3.2 | 4,8 | 4,8 | K31 – YDY 5 x 4 |
| RN/6.3.1 | 1,15 | 1,15 | K30 – YDY 3 x 4 (1f) |
| RR/9.1 | 26,2 | 22,0 | K70 – YKY 5 x 16 |
| RR/9.2 | 74,0 | 48,0 | K106 – YKY 5 x 50 |
| RR/9.3 | 39,0 | 19,5 | K47 – YKY 5 x 16 |
| RR/2.1 | 15,4 | 9,2 | K80 – YKY 3 x 50 |
| RR/2.2 | 10,4 | 7,3 | K81 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.3 | 10,4 | 7,3 | K82 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.4 | 10,4 | 7,3 | K83 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.5 | 10,4 | 7,3 | K84 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.6 | 10,4 | 7,3 | K85 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.7 | 10,4 | 7,3 | K86 – YKY 3 x 35 |
| RR/2.8 | 141,3 | 95,3 | K111 – 2 x YKY 5 x 95 |
| RR/2.9 | 90kVAr | | K16 – YKY 4 x 120 |
| RR/1.3 | 7,0 | 5,0 | K13 – YDY 5 x 6 |
| RR/1.4 | 23,0 | 16,0 | K11 – YKY 5 x 25 |
| RR/1.5 | 23,0 | 16,0 | K12 – YKY 5 x 25 |
| RR/1.6 | 45,0 | 45,0 | K52 – YKY 5 x 50 |
| RR/1.7 | 10,0 | 10,0 | K97 – YKY 5 x 10 |
| RR/1.8 | 21,0 | 19,0 | K98 – YKY 5 x 35 |
| RR/1.9 | 60kVA | | K7 – YKY 5 x 95 |
| RR/1.10 | 60kVA | | K8 – YKY 5 x 95 |
| RR/1.11 | 31,3 | 21,9 | K44 – YKY 5 x 16 |
| RR/1.12 | 23,3 | 18,6 | K46 – YKY 5 x 16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| POLE ODPŁYWOWE | POLE ODPŁYWOWE | POLE ODPŁYWOWE | Pole zasila. | Pole zasil. i sprzęgł. | Pole zasil. | POLE ODPŁYWOWE | POLE ODPŁYWOWE | POLE ODPŁYWOWE |

SEKCJA NIEREZERWOWANA RN — SEKCJA REZERWOWANA RR

ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU E1

| RUPS 1 | |
|---|---|
| Zasilanie | POLE ODPŁYWOWE |

ROZDZIELNICA UPS NR 1

| RUPS 2 | |
|---|---|
| Zasilanie | POLE ODPŁYWOWE |

ROZDZIELNICA UPS NR 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| K7 – YKY 5 x 95 | | | |
| K5 – YKY 5 x 95 | | | |
| | | | |
| K87 – YKY 3 x 50 | | | |
| K88 – YKY 3 x35 | | | |
| K89 – YKY 3 x 35 | | | |
| K90 – KYK 3 x 35 | | | |
| K91 – YKY 3 x 35 | | | |
| RR-1.10 | 60kVA | | |
| RN-6.10 | 60kVA | | |
| RUPS2/1 | 15,4 | 7,3 | K92 – YKY 3 x 35 |
| RUPS2/2 | 10,4 | 7,3 | K93 – YKY 3 x35 |
| RUPS2/3 | 7,1 | 5,0 | K49 – YKY 3 x 16 |
| RUPS2/4 | 9,1 | 5,5 | K48 – YKY 3 x 16 |
| | | | |
| K8 – YKY 5 x 95 | | | |
| K6 – YKY 5 x 95 | | | |
| | | | |
| K92 – YKY 3 x 35 | | | |
| K93 – YKY 3 x35 | | | |
| K49 – YKY 3 x 16 | | | |
| K48 – YKY 3 x 16 | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH | | | | |
| Inwestor : | Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach | | | |
| Adres : | Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 | | | |
| Opracowanie: | Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego | | | |
| Branża : | Instalacje elektryczne | | | |
| Obiekt : | BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1" | | | |
| Treść : | SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC | | | |
| (stadium) : | Projekt budowlany | | | |
| Data : | 11.2008r. Nr zlecenia: | Nr uprawnień: | Podpis | Skala |
| Projektował : | mgr inż. Tadeusz Konieczny | 339/KL/74 | | Nr rys. 3 |
| Opracował : | Aleksandra Konieczna | | | |
| Sprawdził : | mgr inż. Jeremi Włodarczyk | KL–254/89 | | |
| Kierownik prac. | Stanisław Kozłowski | 302/KL/74 | | |