WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KIELCACH Z SIEDZIBĄ W CHĘCINACH

BUDOWA PAWILONU E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

OZNACZENIA :

————	- O instalacja tlenu
——— – ———	- N instalacja podtlenku azotu
—— · —— · ——	- A instalacja sprężonego powietrza medycznego, ciśnienie ok. 0,5 MPa
– ·· – ·· – ·· –	- Am instalacja spr. pow. do celów pozamedycznych, ciśnienie ok. 0,7 MPa
–·-·–·-·–·-·–	- C instalacja dwutlenku węgla
— — — —	- V instalacja próżni
————	- Og instalacja odciągu gazów poanestetycznych
————	- Aw instalacja odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych
——\	- kierunek spadku przewodów min. 4 promile
B1 - B11	- skrzynka zaworowo-informacyjna typ SPIZ5-3...4
⋈	- zawór odcinający kulowy
	- skrzynka z odwadniaczami mosiężnymi
(P1)	- pion instalacji gazów medycznych
	- zawór bezpieczeństwa
	- układ redukcji ciśnienia
TPG11...62	- oznaczenia tablic poboru gazów medycznych
KA1...6	- oznaczenia kolumn anestezjologicznych
KCH1...6	- oznaczenia kolumn chirurgicznych
Z1	- oznaczenia zestawów intensywnej opieki
O N A Am As C V Og	- punkty poboru gazów medycznych : O-tlenu, N-podtlenku azotu A-spr.pow.medycznego, Am - spr.pow. do celów pozamedycznych (AirMotor) As - spr.pow. do celów pozamedycznych (szybkozłącza samoodcinające) C - dwutlenku węgla, V-próżni, Og-odciągu gazów poanestetycznych

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH						
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach					
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)					
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego, wraz z łącznikami					
Branża :	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI					
Treść rysunku :	ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH - CZĘŚĆ 6					
Stadium :	Projekt budowlano-wykonawczy					
Data :	2008-10	Nr Arch.	25-10-08-GME	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Jacek Gaździk			UAN 131/90		
Projektował :	mgr inż. Jacek Papierz			UAN 60/90		Nr rys.
Sprawdził:	inż. Tadeusz Skokoń			405-Km/73		07-06
Kierownik prac.	mgr inż. Stanisław Kozłowski			302/KL/74		

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)