ROZDZIELNICA 3TOP1

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.4/02 E1.4/04	E1.4/05 Klimatyzatornia					
Moc zainstal. (kW)			0,5	0,85	0,6	1,0	1,0		
Faza			L2	L1	L1	L3	L2		

Pi = 3,95 kW
k = 0,8
Po = 3,2 kW
Io = 5,2 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 3TOP1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL-254/89		10A
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		