W BUDYNKU PREFABRYKOWANYH

W BUDYNKU TRADYCYJNYH

UWAGI:

W CEOWNIKU OŚCIEŻNICY DRZWI NAWIERCIĆ I NAGWINTOWAĆ DWA OTWORY M 6 DO KTÓRYCH WKRETAMI PRZYKRECIĆ UCHWYTY POZ.1- UCHWYT MOŻNA PRZYSPAWAĆ

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN	ILOŚĆ	JEDNOSTKOWY CIĘŻ		
3	WKRET M6 DŁUG. 10mm	SZT	4	–	–	
2	ŁATA DREWNIANA ø60×40 DŁ 1700mm	SZT	1	–	–	
1	BEDNARKA ø25×3 DŁ.210mm	SZT	2	0,07	0,14	

POZNAŃ

T – 3

Skala		Data	Nazwisko	Podpis
	Projektował	7 1976	CHMIELEWSKI	
	Kreślił	7 1976	SKOWRONSKA	
	Sprawdził	7 1976	WŁODARCZYK	

KONSTRUKCJA „K 3" BARIERKI W DRZWIACH KOMORY TRANSFORMATORA

Zastępuje | Zastąpiony | RYS. NR

Nr rys. 34 – 3076 – 173 | 15