UWAGI:

1. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm.
2. Połączenie przewodów odprowadzajacych z uziemieniem wykonać poprzez zacisk probierczy ZP.
3. Uziom wykonany zostanie z bednarki Fe/Zn 30x4.
4. Instalację wykonać zgodnie z PN-86/E-05003.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	Zasilanie w energię elektryczną				
Treść :	BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ. INSTALACJA ODGROMOWA				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:50
Opracował :	mgr inż. Krzysztof Konieczny				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					13