Wpust deszczowy W3
skala 1 : 25

oznaczenia rysunkowe:

1. wpust uliczny roz. "Wavin "–żeliwny, wg. kat. dostawcy
2. stożek beton–odciażający z dylat.–sys."Wavin", wg. kat. dosta.wcy
3. uszczelnienie złączy–zaprawa cem. z kitem uszczelniajacym
4. odcinki proste bezkielichowe z PVC typ cieżki S
5. przyłącze siodłowe ø160 z kszt. PVC pod kątem 45 st.
6. betonowy osadnik zanieczyszczeń min. 45 cm
7. kosz osadczy
8. podłoże betonowe – wylewane jako blok oporowy gr. 20cm

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infastruktury technicznej towarzyszącej, t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, oświetlenie terenu, wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ciepłociąg				
Branża :	Instalacje sanitarne				
Treść :	WPUST DESZCZOWY W3				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Renata Kapusta		KL – 50/99		1:25
Opracował :	mgr inż. Anna Więcek mgr inż. Paweł Filipiak mgr inż. Ilona Białek				
Sprawdził :	mgr inż. Teresa Kozłowska		78/KL/75		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					8