POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ - WYKAZ ELEMENTÓW					
1		Pompa próżniowa	3 szt.	R5 0100 F	BUSCH; 100m^3/h; 2,2kW;
2		Zbiornik wyrównawczy	2 szt.		wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowany; średnica 45 cm; 1 m^3; 10Bar
3		Filtr bakteriobójczy podwójny, kompletny	1 szt.		klasa S; według DIN 24 184
4		Naczynie obserwacyjne próżni	1 szt.		
5		Naczynie odwadniające	1 szt.		wyk. indywidualne
6		Przetwornik podciśnienia	1 szt.	PC-28 /+0,1...-1Bar/PD/M	APLISENS; +0,1...-1Bar = 4...20mA
7		Manowakuometr kontaktowy	3 szt.	MW100 /-1..1Bar/1,6/R/EZ-7	KFM; M20x1,5
8		Wakuometr	2 szt.	W100 /-1...0/1,6/R	KFM; M20x1,5
9		Kurek manometryczny trójdrogowy	6 szt.		G1/2' x M20x1,5; mosiężny
10		Tłumik drgań	3 szt.	wąż elastyczny zbrojony	średnica wew. 42 mm
11		Tłumik drgań	6 szt.		PCV fi-75 mm; karbowane

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :			Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ**	*ul. Jana Pawła II 13/18 25-025 Kielce tel./fax. 041/344-85-17*	**05-02**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Stacja próżni medycznej – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	