Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.2/25	E1.2/26-E1.2/30	E1.2/32	E1.2/32	E1.2/48	E1.2/49	E1.2/39-E1.2/43	E1.2/34 E1.2/35 E1.2/37 E1.2/38	E1.2/09	E1.2/25 E1.2/26	E1.2/38 E1.2/40 E1.2/48 E1.2/49	E1.2/27 E1.2/28 E1.2/29 E1.2/32	Zasilanie instalacji oświetl. awaryjnego
Moc zainstal. (kW)			1,17	1,0	1,2	1,2	1,25	0,4	1,1	1,1	2,8	0,9	1,0	1,4	0,1
Faza			L1	L2	L3	L2	L1	L3	L2	L3	L1-L3	L1	L2	L3	L1

Pi = 14,51 kW
k = 0,7
Po = 10,2 kW
Io = 16,4 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 1TOR1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		3
Kierownik prac	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		