ROZDZIELNICA 1TSP2

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.2/03-E1.2/05	E1.2/19	E1.2/20 E1.2/21	E1.2/21 E1.2/22	E1.2/21 E1.2/23 E1.2/24 E1.2/51	E1.2/21 E1.2/44 E1.2/45 E1.2/47 E1.2/52	Gniazda w łączniku A-E1				Rozdz. wentylacji N10/W10	Rozdz. wentylacji N12/W12	Rozdz. wentylacji N13/W13	Rozdz. wentylacji N14/W14	Rozdz. wentylacji N15/W15	Rozdz. wentylacji N16/W16		
Moc zainstal. (kW)			2,0	2,0	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5				18,4	6,4	2,2	2,1	2,1	2,2		
Faza			L1	L2	L3	L2	L1	L3	L3				L1-L3	L1-L3	L1-L3	L3	L2	L1-L3		

Pi = 45,5 kW
k = 0,65
Po = 29,6 kW
Io = 47,5 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 1TSP2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		13C
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		