POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ					
	M1 M2 M3	Pompy próżniowe (silniki pomp)	3 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	B1V	Przetwornik podciśnienia	1 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	B1VR B2VR B3VR	Wakuometry kontaktowe	3 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	T-SV	Tablica rozdzielcza	1 szt.		według niniejszego opracowania; wykonanie indywidualne
	S-SV	Sterownik nadrzędny	1 szt.	AirMaster 3S PLUS	COMPAIR; z oprogramowaniem dla obsługi stacji próżni medycznej z 3 pompami oraz układem sterowania rezerwowego; RS485

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :			Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ**	*ul. Jana Pawła II 13/18 25-019 Kielce tel./fax. 041/344-85-17*	**14-05**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Stacja Próżni Medycznej – instalacje elektryczne - wykaz

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	