POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYKAZ ELEMENTÓW					
	M1 M2 M3	Sprężarki powietrza	3 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	B1A	Przetwornik podciśnienia	1 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	B1T	Przetwornik temperatury	1 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	MW7	Wentylator wyciągowy	1 szt.		według projektu wentylacji i klimatyzacji
	T-SA	Tablica rozdzielcza	1 szt.		według niniejszego opracowania; wykonanie indywidualne
	A1 A2	Osuszacze powietrza	2 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	Y1 Y2 Y3 Y4	Samoczynne zawory odwadniające	4 szt.		według części technologicznej niniejszego opracowania
	S-SA	Sterownik nadrzędny	1 szt.	AirMaster 3S PLUS	COMPAIR; z oprogramowaniem dla obsługi stacji sprężonego powietrza z 3 sprężarkami; RS485

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :		Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ** ul. Jana Pawła II 13/18, 25-019 Kielce, tel./fax. 041/344-85-17	**13-05**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Stacja Sprężonego Powietrza Instalacje elektryczne – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	