POZ.	OZN.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	TYP – KOD	UWAGI
TABLICA T – SA - WYKAZ ELEMENTÓW					
KONSTRUKCJA					
100		Szafa metalowa	1 szt.	ATLANTIC 0355 12	LEGRAND; 700x500x250; IP55; drzwi pełne;
101		Zestaw do montażu aparatury modułowej	1 szt.	ATLANTIC 0361 05	LEGRAND; pojemność 84 modułów (4x21)
102		Płyta przepustów kablowych	1 szt.	ATLANTIC 0364 96	LEGRAND;
103		Zestaw uchwytów do mocowania na ścianie	1 szt.	ATLANTIC 0364 04	LEGRAND; do 100kg; zestaw 4 uchwytów
APARATURA					
	Q1G	Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą	1 szt.	VISTOP 63 0225 15	LEGRAND; 4P; 63A; napęd frontowy
	F1H	Wyłącznik nadprądowy	3 szt.	S 301 C-0,5 6056 01	LEGRAND; 1P; C – 0,5A;
	H1	Lampka sygnalizacyjna	1 szt.	L 333 0031 43	LEGRAND; 3P; 230V
	F1P	Wyłącznik nadprądowy	1 szt.	S 304 C-20 6056 71	LEGRAND; 4P; C – 20A;
	F2P	Ochronnik przepięciowy	1 szt.	0039 43	LEGRAND; 4P; klasa C; Imax=15kA; Up=1,2kV
	F1 F2 F3	Wyłącznik nadprądowy	3 szt.	S 304 C-25 6056 72	LEGRAND; 4P; C – 25A
	F7	Wyłącznik nadprądowy	1 szt.	S 302 C-4 6056 25	LEGRAND; 2P; C – 4A;
	F4 F5 F6 F1S	Wyłącznik nadprądowy	4 szt.	S 302 C-2 6056 23	LEGRAND; 2P; C – 2A;
	S7	Przełącznik obrotowy	1 szt.	FR 358 0046 58	LEGRAND; 16A; 2P; dwa położenia + STOP
	K7	Stycznik modułowy	1 szt.	SM 320 230-2z 0040 49	LEGRAND; 20A; 2P; 230V AC
	H7	Lampka sygnalizacyjna	1 szt.	L 303 0044 83	LEGRAND; 230V AC; zielona;
	XA	Zaciski jednotorowe	4 szt.	VIKING 3 0390 61	LEGRAND; 4mm^2; szare
200		Blokada końcowa złączek	2 szt.	0394 00	LEGRAND; uniwersalna;

Faza :	Data opracowania :	Nr archiwalny :	Skala :			Nr rysunku
PBW	**2008-10**	**25-10/08-GME**	-	**BPBOiSZ**	*ul. Jana Pawła II 13/18 25-019 Kielce tel./fax. 041/344-85-17*	**13-06**

Inwestor : Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

Temat projektu : Instalacje gazów medycznych

Inwestycja : Przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Treść rysunku : Tablica T-SA – wykaz elementów

Projektant	Nr upr.	Podpis	Projektant :	Nr upr.	Podpis	Sprawdził :	Nr upr.	Podpis	Kierownik Projektu :	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jacek Gaździk	131/90		mgr inż. Jacek Papierz	60/90		inż. Tadeusz Skokoń	405 KM/73		mgr inż. St. Kozłowski	302 KL/74	