RZUT PRZYZIEMIA

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe
- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe hermetyczne
- K — Zestaw 3 gniazd kodowanych Data
- 3 — Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem
- Łącznik lampy bakteriobójczej (z lampką i kluczykiem)
- Z — Zasilacz odcinającej klapy p.poż. w instalacji wentylacji

UWAGI

1. Opisy przy odbiorach odpowiadają numeracji obwodów na schematach instalacji i rozdzielnic.
2. Trasy linii odbiorczych prowadzić w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych, rurach, pod tynkiem i w tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej opracowania.
3. Przewody sieci IT oraz TN-S prowadzić w oddzielnych korytkach.
4. Przepusty pożarowe uszczelnić materiałem o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej od wytrzymałości ogniowej ściany/stropu.
5. System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie zasilania.
   Układ sieci:
   Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, pozostałe urządzenia: TN-S
   Gniazda wtykowe pomieszczeń grupy 1,2: IT

LISTA KABLOWA

Ozn. na rys.	Kabel (przewód)	Skąd wyprowadzony	Dokąd doprowadzony
	ZASILANIE		
K1	4x2XOS 4x240	RNN (trafo 1)	RN
K2	3x2XOS 4x240	RNN (trafo 2)	RR
K3	2x2XOS 4x240	RA (agregat)	RR
K4	4xOXOS 4x300	RN	RR
KS1	3xNKGdzb 5x1,5	RR, RN	przyciski p.poż.
KS2	NKGdzb 5x1,5	UPS nr 1	przyciski p.poż. UPS
KS3	NKGdzb 5x1,5	UPS nr 2	przyciski p.poż. UPS
KS4	YKY 5x4	RA (agregat)	pom. E1.1/06 sale zmy.sprzątania
KS5	2x1YKY 5x4	RR, RN	RA (agregat)
KS6	3x1YDY 5x1,5	RR, RN	pom. E1.1/06 sale zmy.sprzątania
K5	YKY 5x95	RN	RUPS1
K6	YKY 5x95	RN	RUPS2
K7	YKY 5x95	RR	RUPS1
K8	YKY 5x95	RR	RUPS2
K9	2xLGy 5x50	RUPS	UPS
	PRZYZIEMIE		
K11	YKY 5x25	RR	RSP
K12	YKY 5x25	RR	RP
K13	YDY 5x6	RR	RWC
K14	2x1YKY 5x95	RN	AWL1
K15	2x1YKY 5x95	RN	AWL2
K20	YDYSx6	RR	klim. pom. UPS
K21	YDYSx2,5	RN	kurtyna E1.1/07
K22	YDYSx2,5	RN	kurtyna E1.1/28
K23	YDYSx2,5	RN	kurtyna E1.1/10
K24	YDYSx2,5	TSP1,2	kurtyna E1.1/04
K25	YDYSx2,5	TSP1,2	kurtyna E1.1/05
K26	YDYSx4	TSP1,2	TSW1
K27	YDYSx6	TSP1,2	TSW2
K28	YDYSx4	TSP1,2	TSW3
K29	YDYSx4	TSP1,2	TSW4
K30	YDYSx4	RN	TSW5
K31	YDYSx4	RN	TSW6
K32	YDYSx6	RN	RW
K33	YKY 5x10	AWL1	miejsce nr 1 na dachu
K34	YKY 5x10	AWL1	miejsce nr 1 na dachu
K35	YKY 5x10	AWL2	miejsce nr 1 na dachu
K36	YKY 5x10	AWL2	miejsce nr 1 na dachu
K37	YKSY7x1,5	AWL1,AWL2	RNP
K38	NKGdzb 5x2,5	RR	centrala went. p.poż.
K40	YKYSx6	RN	TOP1
K41	YKYSx25	RN	TSP1
K42	YKYSx6	RN	TOP2
K43	YKYSx25	RN	TSP2
K44	YKYSx16	RR	TOR1
K45	YKYSx16	RR	TSR1
K46	YKYSx16	RR	TOR2
K47	YKYSx16	RR	TSR2
K48	YKYSx16	RUPS	TOU1
K49	YKYSx16	RUPS	TOU2

OZNACZENIA NA RYSUNKU

BL15,6	—	
CD	—	Centrala higieniczno – dezynfekcyjna
DH	—	
K	—	Krzesło zmywalne
K6	—	Szafka kuchenna 60x55x85cm
K8	—	Szafka kuchenna 80x55x85cm
LD25,6	—	Lada zmywalna 250x60cm
LP11,6	—	Lada zmywalna podnoszona 110x60cm
L10	—	Ławka drewniana 100cm
L20	—	Ławka drewniana 200cm
R8,4	—	Regał z blachy nierdzewnej 80x40x180cm
R8,6	—	Regał z blachy nierdzewnej 80x60x180cm
R10,4	—	Regał z blachy nierdzewnej 100x40x180cm
R10,6	—	Regał z blachy nierdzewnej 100x60x180cm
ST2,6	—	Stół zmywalny 120x60cm
S6	—	Stół zmywalny 60x60cm
SU2,6	—	Szafka ubraniowa dwudzielna 50x40x180cm
VF70	—	Lampa bakteriologiczna ścienna, przepływowa 2–promiennikowa
VF100	—	Lampa bakteriologiczna ścienna, przepływowa 3–promiennikowa
VFC70	—	Lampa bakteriologiczna sufitowa,przepływowa 2–promiennikowa
VFC100	—	Lampa bakteriologiczna sufitowa,przepływowa 3–promiennikowa
WG	—	Wieszak stojący
WŚ	—	Wieszak ścienny
1	—	Gniazdo pojedyncze 230V
1 SP	—	Szaflowa powietrza
CZ	—	Kran ze złączką do ciepłej i zimnej wody

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
- RZUT PRZYZIEMIA (POZ. +2,92) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "SILESIA" ZDROJOWA w KIELCACH			
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach		
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (ed.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)		
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej		
Branża :	Instalacja elektryczna		
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"		
Temat :	INSTALACJA SKY – RZUT PRZYZIEMIA		
(Etap/fazy) :	Projekt budowlany		
Data :	11.2008 r./Nr dziennika	Nr uprawnień	Podpis / Skala
Projektował :	mgr inż. Dariusz Kordowski	339/KL/74	1:50
Opracował :	mgr inż. Andrzej Kończaca		
Sprawdził :	mgr inż. Jerzy Wojdowicz	KL-254-89	
Kierownik proj.:	Stanisław Kozłowski	302/KL/74	Nr rys.
	Prawo Autorskie zastrzeżone na rzecz Biura Projektowego "Silesia" Zdrojowa Sp.z.o.o. w Kielcach, ul. Wł. pos. 8/10		3