ROZDZIELNICA 3TSR1

| Nr obwodu | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa odbiornika | Obecność napięcia | E1.4/01 (Centralka oddymiania kl. schod.) | E1.4/01 (Centralka odcięć p.poż.) | E1.4/06 (Centralka oddymiania kl. schod.) | E1.4/05 (Centralka Gemos - sterow. central wentylac. | E1.4/05 (sterown. klap p.poż.) | E1.4/05 (Zasilanie klap p.poż.) | E1.4/05 (Zasilanie klap p.poż.) | E1.4/05 (Zasilanie klap p.poż.) | E1.4/05 (Zasilanie klap p.poż.) | |
| Moc zainstal. (kW) | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Faza | | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | |

Pi = Po = 0,9 kW

| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor : | Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach | | | | |
| Adres : | Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 | | | | |
| Opracowanie: | Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego | | | | |
| Branża : | Instalacje elektryczne | | | | |
| Obiekt : | BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1" | | | | |
| Treść : | SCHEMAT ROZDZIELNICY 3TSR1 | | | | |
| (stadium) : | Projekt budowlany | | | | |
| Data : | 11.2008r. | Nr zlecenia: | Nr uprawnień: | Podpis | Skala |
| Projektował : | inż. Tadeusz Konieczny | | 339/KL/74 | | |
| Opracował : | Aleksandra Konieczna | | | | Nr rys. |
| Sprawdził : | mgr inż. Jeremi Wlodarczyk | | KL–254/89 | | 10C |
| Kierownik prac. | Stanisław Kozłowski | | 302/KL/74 | | |