Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	Kl. schodowa E1.1/1 E1.2/1 E1.3/1 E1.4/1	E1.1/04	E1.1/05	E1.1/03 E1.1/04a E1.1/06	E1.1/07-E1.1/11	E1.1/12-E1.1/16	E1.1/17-E1.1/20 E1.1/31	E1.1/29-E1.1/33	Zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego	H-301/UAT w pom. E1.1/04a Centralka systemu ośw. awaryjn.		
Moc zainstal. (kW)			1,4	0,2	0,5	0,7	1,0	0,8	0,8	0,7	1,0	0,4		
Faza			L3	L2	L2	L2	L1	L3	L2	L3	L1	L1		

Σ Pi = 23,3 kW
k = 0,8
Po = 18,6 kW
Io = 30 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY TOR2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL-254/89		12B
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		