ROZDZIELNICA 2TOR2

Nr obwodu			13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	Oświetlenie łącznika A-E	E1.3/03 E1.3/04 E1.3/07	E1.3/05 E1.3/06	E1.3/04 Komunikacja (korytarz między salami a częścią socjalną)		E1.3/04 (Korytarz do E1.3/63 E1.3/63	E1.3/59 E1.3/60 E1.3/63	E1.3/64 E1.3/62	E1.3/65 E1.3/66	E1.3/67 E1.3/68	E1.3/53 E1.3/44	E1.3/04 E1.3/06 E1.3/07 E1.3/53 E1.3/44	Zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego		
Moc zainstal. (kW)			1,5	1,2	0,7	0,6	0,6	0,9	1,2	0,8	1,0	0,7	0,8	0,9	0,1		
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		

Pi = 10,0 kW
k = 0,8
Po = 8,0 kW
Io = 12,8 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH				
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach			
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego			
Branża :	Instalacje elektryczne			
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 2TOR2			
(stadium) :	Projekt budowlany			
Data :	11.2008r. Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny	339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna			Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk	KL-254/89		14A
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski	302/KL/74		